



## **Secretaría de Economía y Finanzas**

**Dirección General de Compras**

**LICITACIÓN PÚBLICA 20220077/2023 (2 DO LLAMADO)**

**“TERMINACION DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA”**

**PRESUPUESTO OFICIAL \$ 437.709.692.00**

**APERTURA: 06/03/2023 a las 10:00 horas**



**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE  
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

## **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

### *LICITACIÓN PÚBLICA*

**OBRA:**

*“TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO  
MAQUINITA”*

***PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 437.709.692.-***

*(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE  
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS)*

***SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.-***

***VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor.-***



## **MUNICIPIO DE LANÚS**

### **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

#### **OBRA: “TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA”**

#### **ÍNDICE GENERAL**

- 01 – Memoria descriptiva.
- 02 – Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública
- 03 – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares
- 04 – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
- 05 – Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
- 06 – Planos, planillas y documentos anexos.
  - 6.1. Anexo: Evaluación y Calificación.
  - 6.2. Anexo de Seguridad e Higiene.
  - 6.3. Modelo de valla.
  - 6.4. Modelo de cartel.
  - 6.5. Planos
  - 6.6. Planilla de Cotización.
  - 6.7. Planilla de Propuesta.



MUNICIPIO DE LANÚS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

**OBRA: “TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA”**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

La presente obra se desarrollará dentro del marco del Plan Integral de Saneamiento de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo en correspondencia con la causa “Mendoza, Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Ejecución de Sentencia”. La obra se financiará mediante el Convenio Específico a suscribir entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Municipio de Lanús, correspondiente al proyecto “**TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA**” el cual se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en los lineamientos específicos del Programa Reconstruir creado por Resolución N° 99/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de acuerdo a la No Objeción Técnica emitida el 28 de Septiembre del corriente mediante Nota N° IF-2022-103175271-APN-SSPVEI#MDTYH.

La presente obra, se desarrolla en el predio comprendido por las calles Calle Héctor Guidi, Blanco Encalada, Gral. Madariaga y Av Raul Alfonsín, en Gerli, Partido de Lanús, cuya denominación catastral es Circ. II, Secc. B, Parc. 1 a 18, 22 y de 29 a 36.

La propuesta contempla la finalización de las 46 viviendas, las cuales están compuestas por 5 tipologías diferentes:

- 1- **TIPOLOGIA VI-2D:** Tipología de 1 unidad funcional por lote dispuesta en planta baja y primer piso tipo PH. En planta baja contiene cocina, comedor-estar, toilet y 1 dormitorio; en planta alta baño completo y 1 dormitorio. La vivienda contempla la posibilidad de crecimiento a 3 dormitorios ya que incluye una terraza accesible en primer piso.
- 2- **TIPOLOGIA VI-3D:** Tipología de 1 unidad funcional por lote dispuesta en planta baja y primer piso tipo PH. En planta baja contiene cocina, comedor-estar, toilet y 1 dormitorio; en planta alta baño completo y 2 dormitorios.
- 3- **TIPOLOGIA VI-3D ADAPTADA MOBILIDAD REDUCIDA:** Tipología VI-3D adaptada para personas con movilidad reducida. Incluye baño completo y dormitorio en planta baja.
- 4- **TIPOLOGIA VI-4D:** Tipología de 1 unidad funcional por lote dispuesta en planta baja y primer piso. En planta baja contiene cocina, comedor-estar, toilet y 1 dormitorio; en planta alta baño completo y 3 dormitorios.
- 5- **TIPOLOGIA VI-4D ADAPTADA MOBILIDAD REDUCIDA:** Tipología VI-4D adaptada para personas con movilidad reducida. Incluye baño completo y dormitorio en planta baja.

Las viviendas a finalizar presentan distintos grados de avance físico incluyendo mampostería, losas de primer piso e instalaciones parcialmente ejecutadas; todo ello con un nivel elevado de deterioro.

Todas ellas se encuentran dentro de un predio que contiene en su totalidad 88 viviendas distribuidas en dos manzanas. Los trabajos comprenden:

- Mampostería en paneles tipo Cassaforma.
- Ejecución de cubierta de chapa acanalada, losa de hormigón y zinguería de terminación según corresponda.
- Instalación pluvial.
- Provisión y colocación de carpinterías y herrería.
- Instalación eléctrica.
- Instalación sanitaria de agua potable.
- Instalación sanitaria cloacal.
- Instalación de gas natural.
- Solados y revestimientos cerámicos.
- Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso.
- Pintura látex en interior y cielorrasos.
- Revestimiento plástico impermeable exterior.
- Latex exterior en patios.
- Esmalte sintético en carpinterías y herrería.

La ejecución de todos los trabajos se hará de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas.

Se deja constancia que en todo lo que corresponda deberá ajustarse a la normativa vigente para materiales y mano de obra de los Entes Prestatarios y/o Municipio.

La Empresa Contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo. Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes.

El Plazo previsto para la Obra es de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** días corridos.-

Plazo de Garantía: **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)** días desde la Recepción Provisoria. -

Presupuesto Oficial: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 437.709.692-).**



MUNICIPIO DE LANÚS  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

**OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA  
LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**1. OBJETO DEL PLIEGO:**

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación.

**1.2. TERMINOLOGÍA:**

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanús

"D.E.": Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación

"Días corridos": todos los días del mes.

"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal.

"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.

"Documentación contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y completa el presente Pliego, integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el CONTRATO de Obra Pública.

"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de proponente.

"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.

"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u OFERTA en una licitación.

"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los demás pliegos de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá presentarse debidamente rubricada por el Respon-

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

sable de la FIRMA O EMPRESA y su REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por parte de la Municipalidad.

"Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la Municipalidad de Lanús

"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra... por parte, y de la CONTRATISTA, conjuntamente con ésta.

"Semana": período de siete días corridos.

"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo.

"U.T.": Es la Unión Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

### 1.3. CÓMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contarán:

- En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares indique lo contrario.
- Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) días corridos.
- Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

### 1.4. COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

### 1.5. GARANTÍAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000.

Se garantizará la misma de las siguientes formas:

- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación el ORIGINAL de la boleta respectiva.
- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación.
- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con competencia contencioso administrativa en Lanús, del

MARTIN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



LANÚS  
MUNICIPIO

Departamento Judicial de Lomas de Zamora o aquellos que en un futuro los reemplaze, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal.

Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor alguno toda otra disposición que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la fecha y hora de apertura de la licitación.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplieren los requisitos exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.

Las representadas mediante títulos, letras de tesorería o certificados de deuda, no liberarán al contratista de las diferencias que pudieren emerger por actualización de los créditos conforme lo establecido precedentemente y hasta el monto real del crédito.

**1.6. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:**

Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse hasta el último día hábil anterior a la apertura, o el que establezca el pliego de Bases y Condiciones Particulares, en La Dirección General de Compras dentro del horario administrativo de esa dependencia, además estarán disponibles, únicamente para su consulta, en la página web del Municipio (<http://www.lanus.gov.ar/documentos-oficiales?categoria=9>).

Los pliegos en todos los casos son sin cargo, salvo que el pliego de Bases y Condiciones Particulares establezca un valor de venta.

Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un-

MARTIN COGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

ANTONIO L. ...  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

ejemplar de las mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

#### 1.7. DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir un DOMICILIO legal en Lanús, Provincia de Buenos Aires como así también un Correo Electrónico el cual será considerado válido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La Municipalidad notificará a las EMPRESAS a dicho domicilio, no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si lo modificará, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de recibida la notificación por parte de la Municipalidad.

#### 1.8. NORMAS SUPLETORIAS

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las disposiciones de:

- La Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
- La Ley Orgánica de las Municipalidades.
- Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades de la provincia de Buenos Aires.
- Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
- Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias.
- Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
- Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten aplicables en razón de la materia.
- Los principios generales del Derecho Administrativo.
- Los principios generales del Derecho.

#### 1.9. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.


Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de un INTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO o la CONTRATISTA, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicatos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.

73

PLIEGO

MARTIN GOGGI  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANUS

ANEXO  
PLIEGO



Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la Municipalidad de Lanús.

## 2. DE LOS PROPONENTES

### 2.1. PROPONENTES

Seján admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.

**REGISTRO DE LICITADORES:** Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el trámite de inscripción.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

#### 2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la autoridad competente.

### 2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

### 2.3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes sistemas:

- a) Por precios unitarios.
- b) Por ajuste alzado.
- c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

ANEXO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
N° 4050 1141 2018

En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.

## 2.4 PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o impresas y foliadas correlativamente. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y hora y lugar de la apertura.

Las cotizaciones serán formuladas en pesos y la modalidad de contratación será, de ETAPA DOBLE.

## 2.5 PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberán:

1. Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2.a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2.b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificación fehaciente a éste y aceptación de su parte.

2.c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que continuará con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraran constituidas:

3.a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas en el Punto oferentas - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3.b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda.

3.c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o Inspección General de Justicia, según correspondá, y en el Registro de Proveedores y Licitadoras del Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en forma previa a la adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la garantía.

3.d. La U.T./Consortio deberá tener en el estatuto una duración superior al tiempo que demanda la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación.

Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y obligarla.

MARTIN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra

Los PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos:

- a) los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
- b) los inhabilitados por condena judicial.
- c) las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires.
- d) los que sufran inhabilitación general de bienes.
- e) los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres.
- f) los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
- g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
- h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina.

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilitación se comprobare con posterioridad a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilitación del oferente para presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta diez años.

Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial.

Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

**2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA:**

La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los trabajos a realizar.

**2.6 HABILITACIÓN DE OFERENTES**

**2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:**

Conforme a lo determinado en el Decreto 5611/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial y/o Municipal.-

La exigencia precipitada involucrará:

- IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- MONOTRIBUTO.
- IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
- OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores autónomos o con personal bajo relación de dependencia.-
- TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANUS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Lic. JULIANA LANCINI  
C.A.B. 1141 2018

- TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-

La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativa y no taxativa, pudiéndose solicitar la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias).

La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda que hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica para el caso de deuda "judicializada". En los casos de deudas atrasadas, se considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.-

### 3. OFERTAS

#### 3.1 CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:

Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:

a) Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta.

b) Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en la DOCUMENTACIÓN de licitación.

La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha penetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto.

c) Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos, (cuando correspondan), de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.

#### 3.2 DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.3 del presente Pliego.

*[Firma]*  
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS  
MUNICIPIO DE LANÚS

*[Firma]*  
MARTÍN GÓGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



### 3.3 CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones particulares.

Las circulares y aclaraciones se comunicarán a todos los adquirentes del Pliego al domicilio consignado en el recibo de adquisición del mismo como así también a la Dirección de Comercio Electrónico consignada en la adquisición del Pliego.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieran producido.

Es obligación del interesado constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el desconocimiento de las circulares emitidas.

### 3.4- APERTURA DE LAS OFERTAS:

#### Etapa N° 1 – ETAPA TÉCNICO ADMINISTRATIVA

El sobre 1 conteniendo la propuesta Técnica y la documentación requerida se abrirá el día y hora indicada en el Decreto de llamado, en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los proponentes o sus representantes que hubieran solicitado la inclusión de observaciones admitidas, y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

Informe del SOBRE 1.

a. Los antecedentes serán analizados por una Comisión Evaluadora, quien será la única responsable de precalificar o rechazar en esta etapa a las empresas presentadas.

b. En oportunidad de analizar el contenido del SOBRE 1, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de las ofertas presentadas, ni quebrantamiento al principio de igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo apercibimiento de declarar inadmisibles la oferta, todo ello dentro de los plazos que el Comitente fije.

c. La Comisión evaluadora emitirá opinión en relación con la admisibilidad de la documentación exigida en el SOBRE 1.

d. La inadmisibilidad de las ofertas será resuelta por el ejecutivo, acto que deberá notificarse a todos los oferentes en forma expresa.

e. El resultado del dictamen de evaluación del SOBRE 1 será notificado por la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS a todos los Oferentes, con mención expresa de la fecha y hora de la apertura del Sobre N° 2 y Su fallo será inobjetable.

f. Las garantías presentadas por los oferentes que no fueron precalificados, serán devueltas oportunamente.

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

Am. JULIANA LANZINI  
SECRETARÍA GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

### Etapa 2-- ETAPA ECONÓMICA

**APERTURA SOBRE 2.** El sobre conteniendo las ofertas económicas de quienes hubieran sido preseleccionados se abrirá en acto público al que serán debidamente invitados todos los oferentes participantes del acto de apertura del sobre N° 1. La apertura de las ofertas económicas deberá efectuarse dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo de preselección. En este acto se devolverán cerrados los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas económicas de los oferentes no preseleccionados, juntamente con las respectivas garantías de mantenimiento de ofertas. De lo actuado, se labrará la correspondiente acta.

### 3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDO y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las Propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentarán en el lugar designado en el Decreto de llamando a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el Acto de Apertura del sobre N° 1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada precedentemente, se entregará y presentará con recibo. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma:  
Sobre N° 1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de apertura, contendrá:

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial a sus efectos redactado.

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y su Representante Técnico y la constancia de adquisición del mismo.

C.- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora-- o de aquellos con competencia territorial y material que en un futuro los reemplacé producto de la puesta en funcionamiento del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús.

D.- La constancia de inscripción o de haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores- Proveedores de Obras Públicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar terminado antes de la adjudicación.

E.- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, su dificultad y su costo.

F.- VISITA A OBRA, firmada por el Representante del Municipio y Representante de la Empresa oferente. La misma se realizará en el lugar, fecha y hora establecidos en el Decreto de llamado a licitación. En el caso que la presente licitación no contara con visita de obra, la presentación de la constancia quedara eximida.

G.- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS -- GANNT Y CURVAS DE INVERSIÓN).

H.- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos debidamente inscritos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban la documentación que las representará, en copia certificada por Escribano Público. Si se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia certificada en la forma indicada precedentemente, del Acta de Directorio por la cual autoriza la presentación.



MARTIN GIGLIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



LANÚS  
MUNICIPIO

Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, deberá acompañar el testimonio del otorgamiento del poder o copia certificada en la forma señalada en la primera parte de inciso.

1.- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra documentación que se considere necesaria.

Sobre N° 2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de apertura, contendrá:

A.- El Presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo exclusivamente todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.

El Oferente formulará su propuesta en números y letras.

B.- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

C.- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra documentación que se considere necesaria.

No se considerarán las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimación de la oferta presentada, en el acto de apertura dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no presentación de la garantía de mantenimiento de oferta. b) La presentación del pliego - o sus modificaciones -, sin firmar, por representante y representante técnico autorizados por el ofertante. Dicha omisión podrá ser subsanada en el momento de la apertura, de encontrarse presentes al representante y el representante técnico; y c) La presentación de la planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar correctamente por el ofertante.

La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las ofertas que se presentan.

La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), G) H) e I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el cumplimiento documental.

Ambos sobres tendrán la identificación ya señalada.

Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevarán firma y sello del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6 VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptarán más impugnaciones o reclamos. Se establece como presupuesto formal para la admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, obser-

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

vacación o cualquier otro modo de petición; - la constitución de un depósito en caución del 0,1% al 3% del Monto del presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso, reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, el depósito quedará perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección General de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de dicho plazo, lo que esmen pertinente.

Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará concluido el período de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedarán reservadas para su evaluación a la Comisión respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la continuación del procedimiento.

### 3.7 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

El Oferente quedará obligado a mantener su Propuesta durante noventa (90) días corridos contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho término, el plazo quedará automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el Oferente retire su Oferta, comunicando la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de antelación.

### 3.8 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACIÓN:

La DOCUMENTACIÓN contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.

*Podrá ser suplido el dictamen de la Comisión Técnica, con la Intervención de las autoridades competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del Decreto Provincial 2986/2000.*

## 4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

### 4.1 PRE ADJUDICACIÓN:

La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación, y para la resolución se tendrá en cuenta:

- a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de licitación.
- b) Precio cotizado.
- c) Capacidad técnica, económica y financiera.
- d) Evaluación económica financiera de la EMPRESA.
- e) Evaluación económica financiera de la oferta.

Informe de pre adjudicación

- a) Evaluación del desempeño de las firmas en anteriores contratos que hubiere con la Municipalidad.



MARTIN GORGIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



**LANUS MUNICIPIO**

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, emitirá el Informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los OFERENTES, a las reparaciones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los OFERENTES será considerada causal de exclusión.

**4.2 ADJUDICACIÓN**

El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2.

Si a juicio del Ejecutivo Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se les invitará a presentar una mejora de los precios, con recatados análogos a los de la licitación y si la misma situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la propuesta más ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los PROPONENTES.

El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el Municipio desechar la Oferta.

**4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO. PLAZO:**

El Adjudicatario para firmar el Contrato, añanzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la Adjudicación. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente.

**4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:**

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía y presentar el PROYECTO EJECUTIVO adecuado al calendario real teniendo en cuenta la fecha prevista de inicio de la obra.

Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) del Art. 1:3 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituir la en efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder.

Lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales.

**4.4 ORDEN DE COMPRA:**

Una vez emitido el Decreto de Adjudicación, y efectivizado el depósito de Garantía de ejecución de contrato, para lo cual el adjudicatario contará con cinco (5) días desde la notificación del Decreto, la Dirección General de Compras emitirá la Orden de Compra.

MARTIN GOSGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANUS

## 5.- CONTRATO

### 5.1 CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito Yrigoyen 3883 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligación habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTÍA, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de renuncia o defeción del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo al depósito de GARANTÍA a los PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTÍAS constituidas, no teniendo en ningún caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.

### PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA

Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación.

### 5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:

Las Obras que se licitan, contrata y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a continuación se indican:

- » Memoria descriptiva.
- » Pliego de Bases y Condiciones
- » Propuesta
- » Contrato suscripto entre las partes.
- » Orden de Compra
- » Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
- » Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
- » La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
- » El Decreto Provincial Nº 2980/00.
- » Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas reglamentarias de las mismas.

### OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra.

### 5.3 MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que impliquen aumento

MARTIN GOGGIA  
SECRETAR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANUS

del monto del CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO.

#### 5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el derecho a reclamación alguna.

#### 5.6 AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRA

Las alteraciones del proyecto solicitadas por el COMITENTE, que produzcan aumentos o reducciones de costos de los trabajos contratados, que no excedan en conjunto el 20% del monto básico contractual serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose en el primer caso, el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna, por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

En caso de optar el COMITENTE por la modificación de la obra superando las limitaciones establecidas en el presente, queda establecido que el valor de los trabajos será determinado en un todo de acuerdo con lo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO.

#### REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización alguna.

#### 5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera:

- 1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a pedido del CONTRATISTA.
- 2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este se deberá expedir dentro de los quince (15) días.
- 3) Los documentos privarán en el siguiente orden:
  - a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.
  - b) Memoria descriptiva.
  - c) Planos de detalle.
  - d) Planos de conjunto.
  - e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.
  - f) Contrato.
  - g) Propuesta aceptada y Resolución de adjudicación.
  - h) Notas aclaratorias si las hubiere
  - i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o suplementaria.
- 4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en ese orden.
- 5) Si hubiere discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
- 6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.

MARTIN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia entre todos los rubros.

8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta económica.

#### 5.7 CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la totalidad de las notificaciones que se efectúen.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires.

#### 5.8 CESIÓN DEL CONTRATO:

El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá denegarse sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener al cumplimiento de los extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

#### 5.9 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:

Se podrán reconocer variaciones de precio derivadas o motivadas por actos del poder público, causas de fuerza mayor y/o de la situación de plaza. De corresponder, tales variaciones se reconocerán sobre todos y cada uno de los elementos, rubros o insumos que integren el precio, según lo establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se reconocerán además los gastos improductivos debidos a disminuciones de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales de obra, que sean producidos por actos del poder público o causa de fuerza mayor.

En la misma forma beneficiario al Estado los menores precios que generados en las mismas causas se reflejen en los conceptos antedichos.

El reconocimiento de Variaciones de Precios de cada ítem de contrato se calculará teniendo en cuenta todos los elementos que, de acuerdo con las características y condiciones de realización, concurren a determinar su precio definitivo.

En los casos en los que correspondiera aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que se confeccionará siguiendo los lineamientos relativos al Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley 6021 establecido en el decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 367/17. E convalidado por Ley 14.982 y demás resoluciones complementarias.

#### 5.10 REVOCACIÓN DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante, y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad.

MARTIN GONZALEZ  
SECRETARÍA GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



**LANUS MUNICIPIO**

y/o que el contrato fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal".

**6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA**

**6.1 ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA:**

Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y condiciones particulares.

**6.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:**

Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección.

**6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:**

Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspección Técnica impartía durante la ejecución de los trabajos, serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el caso que de ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado destinado a ese solo efecto y se procederá de acuerdo a lo indicado.

Quando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Quando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista.

La Secretaría Interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANUS

## **7.- DESARROLLO DE LA OBRA**

### **7.1 PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA:**

Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente.

### **7.2 CALIDAD DE EQUIPO:**

El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido.

### **7.3 GASTOS DE TRANSPORTE**

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enséres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación adjudicada.

## **8 EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS**

### **8.1 EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al CONTRATO.

### **8.2 MATERIALES**

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

### **8.3- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:**


Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo requiere.

### **8.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN**

El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra, en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás



MARTIN GOCIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



documentos del CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran de detalles sobre las mismas, o cuando consignándose estas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la aprobación del ente respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo.

#### 8.5 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo establecido en el artículo anterior.

#### 8.6 ENSAYOS

El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios que el COMITENTE determine.

#### 8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fija en la orden de servicio, a contar desde la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de contrato.

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el

MARTIN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

empleo de materiales inapropiados: tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el Código Civil y Comercial.

### 8.8 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a lo indicado en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciera, podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA.

### 8.9 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y coordinación de ejecución de los trabajos.

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufra demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 horas.

### 8.10 LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliera.

### 8.11. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN:

El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se trata.

## 9.- RESPONSABILIDADES

### 9.1 ACTOS DE INDISCIPLINA.

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligará a

MANFÍN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

este a retirar de la obra a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si correspondieran.

### 9.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas,

En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida.

El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra.

La Inspección verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-

Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

### 9.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha circunstancia para provocar el cambio de materiales.

Falta de materiales durante la ejecución: En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual.

Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.

Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la Recepción Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras perso-

MARTIN GOGGIA  
 DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
 MUNICIPIO DE LANÚS

nas por cuenta del Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía.

#### 9.4 VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal necesario, para su cuidado de día y de noche.

#### 9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a paralizar las liquidaciones correspondientes.

#### 9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso de que éstos sufrieran modificaciones.

El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús.

#### 9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de esta obligación será causa de sanciones.

Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la normativa aplicable.

#### 9.8 CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal.

#### 9.9 CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y contratiempos, siniestros, utilización de materiales y en-



MARTÍN BOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

*[Handwritten signature]*



seres, marcas, nombres, etc. así como la variación de los planos y especificaciones de los trabajos.

**9.10 RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS**

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.

**9.11 -CONTRATACIÓN DE SEGUROS:**

Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a terceros y sus bienes, durante toda la ejecución de los trabajos. Será obligación del Contratista informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los trabajos en el día de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a cualquier contingencia que pudiera suceder.

Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible.

Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en "in itinere", no debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús.

La Póliza de Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-

La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

**9.12 DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES**

El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del COMITENTE e INSPECCIÓN desafiadas en la obra, a terce-

MARTIN GEGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPAÑIA  
MUNICIPIO DE LANUS

ros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa.

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la Recepción Definitiva de la obra.

El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

#### 10. CONTRALOR DE OBRA.

##### 10.1 SUPERVISIÓN GENERAL

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

##### 10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.

##### 10.3 REPRESENTANTE TÉCNICO

El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante Técnico, aceptado por el COMITENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, de conformidad con la definición del Art. 1.2 de este pliego.

##### 10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor control de las obras, de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

##### 10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine, serán por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

##### 10.6 ERRORES Y OMISSIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de señalarlos a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el



MARTIN GOGSIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.

Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido.

## 11. NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

### 11.1 NORMAS DE MEDICIÓN

La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá por medio de una planilla de medición.

### 11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consiste el resultado del estado de las obras se ajustarán a lo establecido a continuación:

- Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición y se extenderá la planilla de medición de obras.
- Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia simple.
- En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
- Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

### 11.3 PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de Condiciones Particulares.

Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del mismo, se efectuará descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS previstas del presente Pliego.

En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más, los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución. Los intereses se liquidarán a la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados y deducirán conjuntamente con el capi-

MARTIN BOGGIA  
 DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
 MUNICIPIO DE LANÚS

tal de los primeros créditos que deba percibir el CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para que proceda a su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho plazo y no cancelado, se afectarán las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

#### 11.4 FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la ejecución en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores equivalentes en títulos provinciales o nacionales, Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o en el de Condiciones Particulares.

#### 11.6 ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS

a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los porcentajes de los gastos generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventual-mente del plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego

#### 12 RECEPCION

##### 12.1 RECEPCIÓN PROVISORIA:

El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acte en presencia de los técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.

MARTIN GODOY  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



**LANDS MUNICIPIO**

**12.2 PLAZO DE GARANTÍA**

Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones.

**12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA:**

Transcurrido el periodo de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. A tal efecto se fabricará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en presencia del Contratista y su Representante Técnico.

**12.4 RECEPCIONES PARCIALES**

La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

**12.5 DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO**

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

**12.6 RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION**

Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponder, por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-

**13. RESCISION DE CONTRATO**

**13.1 RESCISION.**

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.

En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO.



MARTIN GORGIA  
SECRETAR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANDS

En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el COMITENTE

El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en la contratación.
- b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para la iniciación de las Obras.
- c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso de que la parte ejecutada no correspondá al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados.
- d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.
- e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido comprobadas fehacientemente.
- f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
- g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del COMITENTE.
- h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.
- i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el 4% del monto del contrato.
- j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista.
- k) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.

### 13.3 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a continuación señaladas:

A) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por la ejecución directa de las mismas, con los siguientes alcances:

1º) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA.

2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

B) El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que pudiesen amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

C) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación de la obra.

D) Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas quedaran retenidas, a la resultá de la liquidación final de los trabajos.

E) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

### 13.4 RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del CONTRATO, en los siguientes casos.

MARTIN GONZALEZ  
PRESIDENTE GENERAL DE EMPRESAS  
MUNICIPIO DE LANÚS

MUNICIPIO

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del CONTRATO. c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido

13.5. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA

Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias:

- a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.
- b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
- c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecución de las obras.
- d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la Recepción Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepción Definitiva una vez vencido el plazo de GARANTIA.
- e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
- f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los enumerados en este artículo.

13.6 INVENTARIO

Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días hábiles para que concurre. Si el CONTRATISTA no concurre a la citación, que se le efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los materiales y construcciones.

13.8 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de diez (10) días a

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LAROS

*[Handwritten signature]*

contar desde la notificación fehaciente que reciba del COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulta. En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

### 13.9 AVALUO

El avalúo requerido se realizará por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

### 13.10 RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a los precios de contrato.

## 14 DISPOSICIONES VARIAS

### 14.1 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones, según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA.

Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares.

### 14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Quando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, modificadas y/o ampliadas.

MARTIN GARCIA  
ABOGADO GENERAL DE DEFENSA  
MUNICIPIO DE LANÚS



Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del COMITENTE.

**14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES:**

El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

**14.5 SISTEMAS PATENTADOS**

Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión de CONTRATO.

**14.6 PLAZOS**

El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se trata de días corridos entre ellos los inhábiles.

**14.7 RECLAMOS**

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres (3) días hábiles de producido el hecho que los motive, quedando obligado a fundarlos debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho.

**14.8 SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS**

Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la interpretación de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existen divergencias

MARTIN BOBIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LA CRUZ

pendientes, bajo pena de aplicación de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras.

#### 14.9 DERECHOS DE PRESENTACION

La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información que considere conveniente.

#### 14.10 COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanús, las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, Provincia de Buenos Aires.

#### 14.12 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste estime necesarios.

#### 15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación de las sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA quedará constituido en mora por el solo vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, que quedarán obligados a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción.

Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho punible, por el monto de estos últimos.

MARTIN GOCUJA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANUS



MUNICIPIO

Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista. Asimismo, se podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:

Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Ordenes de Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) a cinco (5) años.

La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al Municipio podrá requerir su sustitución.

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, la que dará cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a continuación se detallan.

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato (Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada día de demora, hasta el quinto (5°) día corrido.

do dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran corresponder. Mora en el cumplimiento por no presentar el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del monto del Contrato, por cada día corrido de defenición. Si transcurridos treinta (30) días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por

MARTIN GOGGIA  
DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANDE

mil (1 0/00) del monto de Contrato por cada día de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en razón de ella.

Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminada en el plazo indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de la siguiente fórmula:

$$1,25 0'000 (a-b) \cdot c$$

- a) Monto de certificación de obra.
- b) Monto de variaciones de precios certificados.
- c) Monto de contrato

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual o, en su caso, al plazo de última prórroga acordada.

El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resulte de esa deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos. Se entiende como monto total del Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato actualizado a la fecha de su aplicación.

*[Handwritten signature]*

  
ANTHONY GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
MUNICIPIO DE LANÚS



**MUNICIPIO DE LANÚS  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

**OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

**ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LICITACIÓN:**

El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para la obra "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA".

**ARTÍCULO 2º: SU UBICACIÓN:**

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el polígono delimitado por las siguientes calles: Héctor Guidi, Blanco Encalada, Gral. Madariaga y Av Raul Alfonsín, en la localidad de Gerli, Partido de Lanús.

**ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL:**

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 437.709.692-).

**Anticipo Financiero de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de hasta un 20% del monto adjudicado.**

El monto incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.-

**ARTÍCULO 4º - SISTEMA DE COTIZACIÓN:**

La obra se cotizara por AJUSTE ALZADO. -

**ARTÍCULO 5º - FORMA DE COTIZAR:**

Los Oferentes deberán cotizar la ejecución de la obra por un precio total y por renglón, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar a dicho precio total, e indicara los precios unitarios por ítem respetando la Planilla de Cotización que forma parte de los documentos de licitación.

Deberá tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotización, que no debe modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones parciales.

**La fuente de financiamiento de esta Obra estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por un Convenio donde el monto se determina en UVIS.**

**El precio total del contrato se establecerá tomando el monto de la adjudicación en pesos y su equivalente en Unidades de Vivienda (UVIs – Ley N°27.271 y 27.397). A tales fines se tomará el valor de la Unidad de Vivienda que publica el BCRA correspondiente a la fecha del acto de apertura de ofertas.**

#### **ARTÍCULO 6° - VISITA DE OBRA:**

El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. Es obligación del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del comitente.

De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta.

En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. –

#### **ARTÍCULO 7° - CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:**

Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 según artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación:

- Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. -
- Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 y B.1.3 (No debe incluirse documentación de obras contratadas por el Municipio de Lanús). -
- Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico, Puntos B.2.1 y B.2.2. -
- Listado de Equipo, Punto C.1. -
- Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2. -
- Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -
- Normas de Seguridad, Punto D.2. -
- DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E. La inclusión de datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta. -

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°2 según Artículo 3.5 de Bases y Condiciones Generales:

- Análisis de Precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los mismos deberán encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

#### **ARTÍCULO 8° - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA:**

Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanús o estuviere gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta antes de la Adjudicación; así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a **\$ 437.709.692.-**

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a **\$ 656.564.538.-**

En el caso del certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, el mismo deberá referir a la Especialidad: "Arquitectura" y/o "Ingeniería".

#### **ARTÍCULO 9° - FIRMA DEL CONTRATO:**

Se realizará de acuerdo al Artículo 5° de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. -

#### **ARTÍCULO 10° - ANTICIPO FINANCIERO:**

Se dará un Anticipo Financiero del 20%, el que será deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, la Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá cumplir con lo especificado en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

#### **ARTÍCULO 11° - PLAZOS:**

Se establecen los siguientes:

- a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días corridos de perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nómina para del personal a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a aprobar por el Municipio. El plan de trabajos se tendrá en cuenta para el pago de los certificados de acuerdo al Artículo 22 de las Condiciones Particulares. En caso de rechazo, el Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificación.
- b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.
- c) Acta de Inicio y replanteo: La misma será firmada una vez aprobada la documentación del ítem a.
- d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese lapso la Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la ejecución de la obra.

#### **ARTÍCULO 12° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA:**

La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Dirección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. En caso que el Representante designado deba ausentarse, deberá designar una persona idónea en su reemplazo. -

### **ARTÍCULO 13° - REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:**

La Contratista deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante Técnico matriculado en el Colegio de incumbencia según obra, e inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490, así como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. -

### **ARTÍCULO 14° - FORMA DE PAGO:**

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección de Obra.

**La presente Obra se financiará mediante el programa RECONSTRUIR creado por Resolución N° 99/2021, EX-2021-35152243-APN-DGDYD#MDTYH con fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.**

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su aprobación por la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL y por el área pertinente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, fuente de financiamiento de la obra y supeditado al giro de los fondos por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; previa deducción de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberá acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a Obra, Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado.

Los avances de obra se certificarán en pesos y se tomara como referencia para su pago el valor UVI correspondiente al último día del mes a certificar; **siempre que hubiese alcanzado como mínimo el 90% del avance de obra proyectado y aprobado en el Plan de Trabajo (Resolución 896/17 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Servicios)** debidamente presentado según lo requerido en el Artículo 19 inc. A.

El plazo de presentación de los certificados de avance de obra no podrá exceder los **30 (treinta) días corridos** desde la fecha de medición. En el caso que los mismos fueran observados, deberá presentar las correcciones solicitadas en un plazo no mayor de **10 (diez) días corridos**.

**En el caso del no cumplimentar los plazos de presentación arriba detallados, los certificados se realizarán de oficio y se aplicará a la Empresa Contratista las sanciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. -**

### **ARTÍCULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION:**

Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles posteriores al cierre del mes calendario de ejecución de trabajos, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se realizará con la intervención de la Inspección de Dirección de Obra y el Representante Técnico de la Contratista, labrándose el acta respectiva.

Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para la medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y Técnica del Contrato. La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo, además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su función.

### **ARTÍCULO 16° - CARTEL DE OBRA:**

La Contratista deberá emplazar en el lugar y forma de colocación que la Inspección de Obra determine dos carteles – uno del Municipio de Lanús y otro según formato del organismo que financia la obra,

cuyo diseño se enviará mediante correo electrónico por parte de la Secretaría de Comunicación del municipio.

En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalización de la obra deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel, garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho. –

#### **ARTÍCULO 17° - IMPREVISTOS DE OBRA:**

Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotización” en cantidades que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.

Se podrá ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por una Nota de Pedido acompañada de la documentación que avale la solicitud. –

#### **ARTÍCULO 18° - CONTRATACION DE SEGUROS:**

Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, los mismos deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria.

#### **ARTÍCULO 19° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:**

Las causas de rechazo que pasarán inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las mismas. -

#### **ARTÍCULO 20° - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:**

La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes casos:

1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución de la Obra.

2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

#### **ARTÍCULO 21.- DESVÍO DE TRANSITO:**

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos.

#### **ARTÍCULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE:**

El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por indicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

#### **ARTÍCULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES:**

Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

#### **ARTÍCULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:**

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual establecido para la ejecución de la obra. -

#### **ARTÍCULO 25° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:**

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59. -

#### **ARTÍCULO 26° - CONSERVACION DE LA OBRA:**

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral se constatará que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la obra, se intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación total en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo a la Contratista. -

#### **ARTÍCULO 27° - AMPLIACIÓN DE PLAZOS:**

Las ampliaciones de Plazo de obra deberán ser solicitadas por la Contratista por nota, acompañada de la documentación que avale la solicitud.

**Toda modificación de proyecto o plan de trabajo deberá ser previamente aprobado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.**

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación.

Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de conservación.

#### **ARTÍCULO 28° - DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTIA:**

La Garantía del Contrato será devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo de

Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la Recepción definitiva de la Obra. –

#### **ARTÍCULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA:**

La Contratista deberá presentar planos conforme a obra y/o material fotográfico (según corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de los trabajos. **No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.**

**La empresa deberá presentar a la Inspección de obra la Documentación Ejecutiva del Proyecto, de forma completa y de todos los rubros a ejecutar.**

#### **ARTÍCULO 30° - VIGILANCIA EN OBRA:**

La Contratista es la única responsable por la vigilancia de la obra y ejercerá los controles necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentación contractual indique otra cosa, la vigilancia implicará el servicio de sereno, a su exclusivo cargo y hasta la recepción provisoria de la obra.

La Contratista adoptará medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la obra y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios como ajenos. La Contratista impedirá el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.

La Contratista será responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a la Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. –

#### **ARTÍCULO 31° - VARIACIONES DE COSTOS:**

Los pagos a la Contratista se actualizarán conforme el sistema de Unidades de Vivienda, establecido por las leyes N°27.271 y 27.397.

La instrumentación se llevará a cargo, de acuerdo a la Ley 22.271 – Artículo 6 que expresa que el valor inicial en pesos de la UVI será determinado por el Banco Central de la República Argentina, de forma tal que 1000 UVIS será equivalente al valor de 1m2 promedio construido con destino a vivienda en la República Argentina.

El valor UVI será actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción para Gran Buenos Aires que publica el INDEC para vivienda unifamiliar modelo 6.

#### **ARTÍCULO 32°- ELEMENTOS A PROVEER:**

La contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra un 0.5% del monto de obra en concepto de elementos y gastos para la Inspección de las Obras, serán solicitados a la Contratista en su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaría de Economía y Finanzas antes de la Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo correspondiente.

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 15 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones de Obra Pública, "Incumplimiento de Ordenes de Servicio".



**MUNICIPIO DE LANÚS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

**OBRA: “TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA”**

## **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES**

### **CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES**

#### **1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:**

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se contratan.

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución.

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales.

#### **2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:**

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. En el caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

#### **3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:**

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idóneos.

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución.

#### **4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:**

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere lugar.

#### 5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger a las personas que continuarán desempeñando sus tareas en el ámbito municipal y las demás zonas del edificio no afectadas por la intervención como medida de preservación de las instalaciones existentes.

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria. El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos ingresarán personal y materiales a la obra.

Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal, y todo otro local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.

A su vez, también se le solicitará a la Empresa garantizar un espacio tipo oficina con baño para la Inspección de Obra, con todos los insumos necesarios, como escritorio con computadora e impresora, entre otros.

Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

#### 6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección.

Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

#### 7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN:

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.

#### 8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicas reglamentarias para dichas instalaciones.

#### 9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del sitio o de las áreas existentes a remodelar.

Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

#### 10 – MUESTRAS:

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

**NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL a cargo de la Inspección de Obra dependiente de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.**

#### 11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

#### 12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

**La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista.**

**a) Estudio de la Obra:** Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

**b) Interpretación de la Documentación:** El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.

**c) Presentación de Documentación:** El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

**d) Gestiones ante Empresas de Servicios:** Deberá gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención.

**e) Plan de Trabajos:** El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden de las

tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteración o deterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

**f) Reuniones de Coordinación:** El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades.

**g) Aprobación de los Trabajos:**

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.

**h) Registro de los Trabajos:** El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.

**i) Planos de Obra:**

El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL los planos que se detallan continuación:

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro equipamiento urbano

Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Equipamiento: Planos de detalle.

Infraestructura: pavimentos y Redes de servicios: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-

1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique.

**j) Planos conforme a obra:**

El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que la Secretaria de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

**CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO**

**1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**

**Objeto:**

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado

**Alcance:**

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales métodos de ejecución de estructuras de hormigón.

**Normas y códigos a aplicarse:**

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las normas allí indicadas.

**2- DISEÑO**

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descritas en los siguientes ítems:

**Calidad de los materiales:**

Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.

**Agua:**

Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la Inspección de Obra.

**Agregados Finos:**

- a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
- b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
- c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

**Agregados Gruesos:**

Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

**Aditivos:**

En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

**Aceros:**

Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

**Carga de Diseño**

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al CIRSOC 101. En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500kg/m<sup>2</sup>.

Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

**Características del suelo para fundar:**

Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.

Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm<sup>2</sup> para bases y nivel fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.

Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases

Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

### 3- EJECUCION

#### **Encofrados:**

Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

#### **Colocación de Armaduras:**

Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 13 y 18.

Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón.

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos.

Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

#### **Hormigones:**

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm<sup>2</sup> a compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

#### **Hormigonado:**

La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de construcción).

#### **Curado**

El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

### 4- HORMIGÓN VISTO

#### **Condiciones Generales:**

Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

### **SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.**

#### **ALCANCE**

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.

Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.

*NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:*

#### **TIPOS**

Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).

Hormigón H-21.

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.

Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m<sup>3</sup> de Hormigón.

Relación agua/cemento máxima 0,45

- Asentamiento máximo 6 cm.
- B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.  
Hormigón H-8  
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.
- C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - pre moldeados (pavimentos).  
Hormigón H-30  
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.  
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m<sup>3</sup> de Hormigón.  
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.

## TRANSPORTE

El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

## EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados.

Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los que indica el cuadro siguiente.

Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m<sup>3</sup> o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo mezclador

De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una para ser ensayada a siete días.

Número de pastones Por clase de hormigón y por día de trabajo	Número de muestras	Observaciones
1	2	Ver CIRSOC 201 6.6.3.11.1.3.d Tabla num 12
2 a 3	3	
3 a 6	4	
7 a 10	5	
Por cada 5 pastones adicionales o fracción	1	

## CAPITULO III – MAMPOSTERÍA

### 1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas la partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescrito para el ras de la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5mm. si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores se trazarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.

## 2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS:

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillo común.

## CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

### 1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser aplicadas.

## CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

### 1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes respectivas.

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.

### 2 – TERMINACIONES:

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas, según corresponda.

### 3 - JUNTAS DE DILATACIÓN:

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra.

La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m<sup>2</sup> bajo solados, salvo indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del

contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del contrapiso.

#### 4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente.

### **CAPITULO VI - REVOQUES**

#### 1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos serán salvo indicación específica vivas y rectilíneas.

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspección.

### **CAPITULO VII - SOLADOS**

#### 1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la Planilla de locales.

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

### **CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS**

#### 1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes como en sus accesorios.

## 2. Perfilería de aluminio

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

## **CAPITULO IX - VIDRIOS**

### **1 - DISPOSICIONES GENERALES:**

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que difracten la luz o la imagen.

## **CAPITULO X - PINTURAS**

### **1 - DISPOSICIONES GENERALES:**

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de

muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 "Muestras".

## 2- MATERIALES:

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM.

## 3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades:

- a) Pintabilidad:** Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
- b) Nivelación:** Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
- c) Poder Cubriente:** Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible.
- d) Secado:** La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
- e) Estabilidad:** Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.

## 4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

## 5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico:

- 1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
- 2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.
- 3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y mano.

## 6-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO: GENERALIDADES:

Termoplástico reflectante.

Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.

Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.

## **MATERIALES**

### **a. Consideraciones generales**

El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una temperatura no menor a 140 °C, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.

El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por sí mismo con el efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más.

El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

#### **b. Muestras a presentar y toma de muestras**

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

#### **c. Requerimientos**

Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes requisitos:

### **MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE**

#### **I- Ligante:**

Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusión de plastificantes.

#### **II- Pigmentos:**

Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al calor.

#### **III- Extendedor:**

Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

#### **IV- Esferas de Vidrio:**

Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:

REQUISITOS	UNIDAD	MIN	MAX	METODO ENSAYO
Composición del material plástico:				
a) Material Ligante	% en peso	18	24	A
b) Pigmento	% en peso	10	--	D
c) Extendedor	% en peso	hasta completar		
d) Esferas de vidrio	% en peso	25		C
Granulometría del material libre de ligante:				
Pasa tamiz N° 16 (IRAM 1.2 mm.)	%	100	--	
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 0.297 mm.)	%	40	70	B
Pasa tamiz N° 200 (IRAM 0.074 mm.)	%	15	5	
Punto de ablandamiento	°C	65	130	E
calentamiento a 60° C	%	--	2	F
Absorción de agua	%	--	0,3	G
Resistencia al agua destilada	No se presentará ablandamiento, cuarteado, agrietado, ampollado, ni cambio acentuado de color			G
Densidad aparente	g/cm <sup>3</sup>	1,9	2,5	H
Estabilidad térmica	No se observará desprendimiento de humos ni cambios acentuados de color			I
Color y aspecto	Será de color similar al de la muestra entregada y tendrá aspecto homogéneo y uniforme.			J
Adherencia	No se producirán desprendimientos al intentar separar el termoplástico con espátula			K
Resistencia a la baja temperatura: -5 °C en 24 hs.	No se observará cuarteado de la superficie. Solo se admitirá un leve cambio de color			I
Resistencia a la luz ultravioleta	Sólo se admitirá un leve cambio de color			

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

REQUISITOS	UNIDAD	MIN.	MAX.	METODO ENSAYO
Granulometría				
Pasa tamiz Nro. 20 (IRAM 840 u)	%	100		
Pasa tamiz Nro. 30 (IRAM 420 u)	%	90	100	M
Pasa tamiz Nro. 80 (IRAM 177 u)	%	--	10	
Índice de refracción a 25 °C		1,5	--	n
Contenido de esferas perfectas (redondas e incoloras)	%	70	--	C O O

## METODO CONSTRUCTIVO

### a. Replanteo.

Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante.

### b. Aplicación por Extrusión

VII - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

REQUISITOS	UNIDAD	MIN.	MAX.	METODO ENSAYO
Granulometría:				
Pasa tamiz Nro. 30 (IRAM 590 u)	%	100		
Pasa tamiz Nro. 50 (IRAM 297 u)	%	80	100	m
Pasa tamiz Nro. 70 (IRAM 210 u)	%	--	10	
Índice de refracción a 25 °C	-	1,5	-	N
Contenido de esferas perfectas (redondas e incoloras)	%	70	--	O
Cantidad de esferas a sembrar	gr./m <sup>2</sup>	500	--	

La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico:

- Seca
- Libre de grasas, aceites, etc.
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada
- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la Inspección.

Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.

La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento.

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.

La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reaccumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la adherencia del material termoplástico a la calzada.

El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.

Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que se indique en planos.

El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 kg./dm<sup>2</sup>, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realización de estos trabajos, el Contratista señalará debidamente la zona de trabajo, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.

c. Aplicación por Pulverización en caliente

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.

Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata.

La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el pavimento.

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.

Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

#### **d. Secuencias Operativas**

Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.

Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.

#### **EQUIPOS**

El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo establecido

#### **CONDICIONES PARA LA RECEPCION**

Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:

##### **a. Aplicación por Extrusión**

\_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.

\_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en menos, sobre la longitud de cada bastón.

\_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos.

\_ Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos.

\_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

\_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removido por el Contratista.

\_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena adherencia con el material termoplástico.

##### **b. Aplicación por Pulverización en Caliente**

\_ La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección indique.

\_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 % en más o menos y si las hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud.

\_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material termoplástico.

\_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.

\_ La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.

\_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios bruscos.

\_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple vista.

\_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no tendrá diferencias en más o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km.

\_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

\_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

## **CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA**

### **DISPOSICIONES GENERALES:**

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente, y desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal.

## **CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA**

### **1 - DISPOSICIONES GENERALES:**

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la instalación.

### **2 – NORMAS Y REGLAMENTOS:**

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra.

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución de los trabajos.

### **CAPITULO XIII - PARQUIZACION**

En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes especificaciones:

- 1- CONSIDERACIONES GENERALES.**
- 2- MANO DE OBRA**
- 3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS.**
- 4- PROVISIÓN DE TIERRA.**
- 5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.**

#### **1- CONSIDERACIONES GENERALES:**

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra.

Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del Paisaje.

No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.

La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.

Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10 %.

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista de parquización.

La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos.

#### **2- MANO DE OBRA:**

##### **1. Introducción.**

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de Obra.

El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.

Asimismo, el contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión.

Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.

#### 1.1 Protección del arbolado durante las obras:

- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.

- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.

- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.

- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (\*), individuales o grupos, deberán ser vallados.

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.

- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.

- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.

- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.

- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.

- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.

- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera pasar el tunelado por debajo del árbol.

- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de proyección de la copa con el suelo.

- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.

En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.

Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de los árboles.

(\*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos.

La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo.

## 2. Trabajos preparatorios.

a) Preparación del suelo:

Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las plantas.

Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.

En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de Obra.

b) Instalaciones:

Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:

Excavar a mano, según sea requerido.

El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.

c) Excavación:

Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.

d) Mezcla:

Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionará compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo nivel de suelo terminado.

Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas.

e) Eliminación de hormigas:

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de ejecución.

f) Poda:

En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.

g) Colocación de tutores:

Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos tutores de madera dura de 2.5" x 2.5" y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo del anterior.

En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de obra.

Se adjunta esquema de atutoramiento.

### 3.- Plantación de árboles:

Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan

a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.

Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.

Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.

Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.

Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.

Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra.

La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.

Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje adecuado.

El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación correspondiente.

Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.

#### 4.- Garantía.

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 días, son los siguientes:

a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las "palanganas" y el césped libre de malezas.

c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.

d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con la aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los cortes de las ramas deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir de la yema más próxima.

e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los periodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del lugar de trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.

f) Protección sanitaria:

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:

\* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

\* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse a la Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos).

g) Atutoramiento:

En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará periódicamente el buen estado y posición de los tutores.

#### 5- Inspección y aceptación de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad.

Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento.

De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.

Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.

#### 3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES:

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la contratación.

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.

Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y proyectados para el trabajo de parquización.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las predominantes en la localidad del proyecto.

La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los trabajos.

Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no saludable durante el período de garantía.

Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.

Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.

La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.

No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1" y dichas cicatrices deben mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raíces o ramas.

Rotulación:

Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.

Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma

#### 4 - PROVISIÓN DE TIERRA:

Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por el Contratista.

Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del material restante a suministrar.

La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanosos o bajos.

Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 2" de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficial (*agropyron repens*) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (*cyperus esculentus*). Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de esta (a cargo del Contratista) al INTA en la que se suministraran los siguientes datos:

- PH
- Contenido de materia orgánica
- \_ Características texturales.
- \_ Determinantes del N total, P y K.
- \_ Sales solubles.
- \_ Capacidad de Intercambio Catiónico.

##### 5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.

###### 1. Mejoradores del suelo:

Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a continuación se detallan:

a) Turba: Material procedente de musgos del género *Sphagnum* de Tierra del Fuego, con inscripción en el SENASA.

Parámetros de calidad:

Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %

Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %

Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %

Cenizas sobre producto seco 5-10 %

Humedad 60-70 %

Ph. en cloruro de calcio 3-5

Conductividad eléctrica 0,25-0,35 mS/cm

b) Perlita: Granulometría 10 mm.....

c) Arena:

Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.

d) Compost:

Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la provisión de compost que brinda el CEAMSE.

- e) Humus de lombriz o de conejo:  
Libre de elementos tóxicos y residuos.
- 2. Tutores:  
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.
- 3. Cubre-suelos:  
Chips o astillas de madera.

## **CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO**

### **GENERALIDADES:**

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de estas estructuras.

**Responsabilidad técnica del Contratista:** El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

*Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes Capítulo I. "Cláusulas Generales", especialmente ítem 10 "Muestras".*

### **Muestras**

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la Inspección de Obra.

### **Materiales**

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo.

### **Maderas**

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble. La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera. El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último elemento pentóxido de arsénico inorgánico.

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m<sup>3</sup> de madera. En las piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m<sup>3</sup> de madera. El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30 años.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

#### Herrajes

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra.

#### Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación superficial.

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

#### Bulones.

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva.

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes.

#### Tirafondos-Tornillos.

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los elementos de sujeción de las piezas a fijar.

#### Premoldeados

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra.

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución.

#### **Montaje**

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento.



MUNICIPIO DE LANÚS  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: “TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA””

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

## **ÍNDICE**

### **TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS**

Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización.

### **A. TERMINACIÓN DE 22 VIVIENDAS - MANZANA 2 FRENTE A PASAJE 2**

#### **A.1 REFUERZO ESTRUCTURAL EN VIVIENDAS EXISTENTES**

##### **A.1.1 Refuerzo muros**

A.1.1.1 Perfiles IPN 200.

A.1.1.2 Tubos estructurales cuadrados 90x90x2 rellenos con hormigón H30.

##### **A.1.2 Refuerzo de plateas**

A.1.2.1 Desmonte de terreno natural para la ejecución de refuerzo de platea. Incluye retiro.

A.1.2.2 Acero en barras para hormigón.

A.1.2.3 Hormigón H30.

A.1.2.4 Hormigón H8 para contrapiso de limpieza.

#### **A.2 MAMPOSTERIA**

A.2.1 Muros interiores - Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla.

A.2.2 Muros exteriores - Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla.

#### **A.3 REVOQUES**

A.3.1 Revoque proyectable esp. 2,5cm s/panel cassaforma.

A.3.2 Recuadro de escalera.

#### **A.4 HORMIGÓN**

A.4.1 Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado en viviendas existentes.

#### **A.5 CUBIERTA**

##### **A.5.1 Cubierta de chapa c/pendiente**

A.5.1.1 Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados.

A.5.1.2 Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral.

##### **A.5.2 Cubierta de losa**

A.5.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext. p/sector lavarropas).

#### **A.6 CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES**

A.6.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja.

A.6.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en planta baja.

A.6.3 Contrapiso de cascote s/losa e: 7cm en planta alta

A.6.4 Carpeta transitable e>3cm en planta alta.

A.6.5 Cemento alisado en escalera interiores.

#### **A.7 CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES**

A.7.1 Carpeta de cemento rodillada p/ patios y circulaciones exteriores.

A.7.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en balcones/expansiones.

#### **A.8 CIELORRASOS**

A.8.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura.

A.8.2 Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, incluye estructura.

A.8.3 Ejecución de cielorraso de yeso aplicado

## **A.9 PISOS Y REVESTIMIENTOS**

### **A.9.1 Pisos cerámicos**

A.9.1.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ª calidad. Incluye empastinado.

### **A.9.2 Revestimiento cerámico**

A.9.2.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ª calidad. Incluye empastinado. Baño.

A.9.2.2 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ª calidad. Incluye empastinado. Cocina.

## **A.10 CARPINTERÍAS**

### **A.10.1 Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación**

A.10.1.1 P1 - Provisión y colocación de puerta de doble chapa inyectada, de abrir con mirilla 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de acceso.

A.10.1.2 P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio.

### **A.10.2 Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación**

A.10.2.1 P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05.

A.10.2.2 P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas adaptadas.

### **A.10.3 Ventanas aluminio. Incluye provisión, colocación y premarco**

A.10.3.1 V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corrediza 1,50 x 1,10 m. Línea Herrero o similar.

A.10.3.2 V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,60 x 0,60 m. Línea Herrero o similar.

A.10.3.3 PV1 - Provisión y colocación de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50 x 2,05 m. Línea Herrero o similar.

### **A.10.4 Herrajes**

A.10.4.1 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores.

A.10.4.2 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas interiores.

## **A.11 HERRERÍA**

A.11.1 R1 - 1.50 x 1.10m. Paño fijo.

A.11.2 R2 - 0.60 x 0.60m. Paño fijo.

A.11.3 RPV1- 1.50 x 2.05m. Paño fijo + puerta de abrir.

A.11.4 Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. Incluye fijaciones.

## **A.12 REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA**

A.12.1 Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura.

A.12.2 Pintura en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de superficie con enduido.

A.12.3 Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie.

A.12.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso y herrería.

## **A.13 INSTALACIÓN SANITARIA**

A.13.1 Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección.

### **A.13.2 Tanques**

A.13.2.1 Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, Línea Eternit o similar.

A.13.2.2 Soporte para dos tanques de reserva con ángulo 2" y malla.

### **A.13.3 Mesadas y Bachas**

A.13.3.1 Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.

A.13.3.2 Mesada de acero inoxidable de 0.80 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.

### **A.13.4 Artefactos**

A.13.4.1 Provisión y colocación de inodoro con depósito, asiento y tapa, modelo Capea Italiana o similar.

A.13.4.2 Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o similar.

A.13.4.3 Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italiana o calidad equivalente.

A.13.4.4 Provisión y colocación de pileta de lavar, color blanco Capea Italiana o similar.

### **A.13.5 Griferías**

A.13.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de agua.

A.13.5.2 Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de agua.

A.13.5.3 Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano, marca "Piazza" o similar.

A.13.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles agua.

A.13.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2".

### **A.13.6 Conexiones domiciliarias**

A.13.6.1 Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente.

## **A.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

A.14.1 Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a tierra.

A.14.2 Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior.

A.14.3 Instalación de timbre.

### **A.14.4 Conexión domiciliaria**

A.14.4.1 Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm<sup>2</sup> (hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética tipo Sica o similar.

## **A.15 INSTALACIÓN DE GAS**

A.15.1 Instalación de gas de red natural (Incluye armado de canalizaciones, pases y amurado de cañerías).

A.15.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar, incluye flexible aprobado apto gas.

A.15.3 Provisión y colocación de termostanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts, marca Señorial o similar

A.15.4 Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "Volcan"43712V o equivalente.

### **A.15.5 Conexión domiciliaria**

A.15.5.1 Inspecciones finales y parciales.

A.15.5.2 Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional.

## **A.16 INSTALACIÓN PLUVIAL**

A.16.1 Ejecución desagüe pluvial alternativo. Cañería HS Ø 200mm. Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón.

## **B. TERMINACIÓN DE 24 VIVIENDAS - MANZANA 2 FRENTE A CALLE MADARIAGA**

### **B.1 MAMPOSTERÍA**

- B.1.1 Muros interiores - Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla.
- B.1.2 Muros exteriores - Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla.

### **B.2 REVOQUES**

- B.2.1 Revoque proyectable esp. 2,5cm s/panel cassaforma.

### **B.3 HORMIGÓN**

- B.3.1 Losa de H°A° en viviendas nuevas.
- B.3.2 Escalera de H°A° en viviendas nuevas.
- B.3.3 Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado en viviendas existentes.

### **B.4 CUBIERTA**

#### **B.4.1 Cubierta de chapa c/pendiente**

- B.4.1.1 Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados.
- B.4.1.2 Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral.

#### **B.4.2 Cubierta de losa**

- B.4.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext. p/sector lavarropas).

### **B.5 CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES**

- B.5.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja.
- B.5.2 Carpeta e>3cm en planta baja.
- B.5.3 Contrapiso de cascote s/losa e: 7cm en planta alta.
- B.5.4 Carpeta e>3cm en planta alta.
- B.5.5 Cemento alisado en escalera interiores.

### **B.6 CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES**

- B.6.1 Carpeta de cemento rodillada p/patios y circulaciones exteriores.
- B.6.2 Carpeta transitable e>3cm s/contrapiso en balcones/expansiones en viviendas nuevas.

### **B.7 CIELORRASO**

- B.7.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura.
- B.7.2 Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, incluye estructura.
- B.7.3 Ejecución de cielorraso de yeso aplicado.

### **B.8 PISO Y REVESTIMIENTO**

#### **B.8.1 Pisos cerámicos**

- B.8.1.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado.

#### **B.8.2 Revestimiento cerámico**

- B.8.2.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado - Baño.
- B.8.2.2 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado – Cocina.

### **B.9 CARPINTERÍAS**

#### **B.9.1 Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación**

- B.9.1.1 P1 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir con mirilla, 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de Acceso.

B.9.1.2 P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio.

### **B.9.2 Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación**

B.9.2.1 P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05.

B.9.2.2 P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas adaptadas.

### **B.9.3 Ventanas aluminio. Incluye provisión, colocación**

B.9.3.1 V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corrediza 1,50 x 1,10 m. Línea Herrero o similar.

B.9.3.2 V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,60 x 0,60 m. Línea Herrero o similar.

B.9.3.3 PV1 - Provisión y colocación de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50 x 2,05 m. Línea Herrero o similar.

### **B.9.4 Herrajes**

B.9.4.1 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores.

B.9.4.2 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas interiores.

## **B.10 HERRERÍA**

B.10.1 R1 - 1,50 x 1,10 m. Paño fijo.

B.10.2 R2 - 0,60 x 0,60 m. Paño fijo.

B.10.3 RPV1 - 1,50 x 2,05 m. Paño fijo + Puerta de abrir.

B.10.4 Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. Incluye fijaciones.

## **B.11 REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA**

B.11.1 Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura.

B.11.2 Pintura látex en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de superficie con enduido.

B.11.3 Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie.

B.11.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso y herrería.

## **B.12 INSTALACIÓN SANITARIA**

B.12.1 Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección.

### **B.12.2 Tanques**

B.12.2.1 Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, Línea Eternit o similar.

B.12.2.2 Soporte para dos tanques de reserva con ángulo 2" y malla.

### **B.12.3 Mesadas y Bachas**

B.12.3.1 Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.

B.12.3.2 Mesada de acero inoxidable de 0.80 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.

### **B.12.4 Artefactos**

B.12.4.1 Provisión y colocación de inodoro con depósito, asiento y tapa, modelo Capea Italiana o similar.

B.12.4.2 Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B. Incluye depósito, asiento y tapa.

B.12.4.3 Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o similar.

B.12.4.4 Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italiana o calidad equivalente.

B.12.4.5 Provisión y colocación de lavatorio ferrum espacio LET1F o calidad equivalente.

B.12.4.6 Provisión y colocación de pileta de lavar, color blanco Capea Italiana o similar.

### **B.12.5 Grifería**

B.12.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar.

B.12.5.2 Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar.

B.12.5.3 Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano, marca "Piazza" o similar.

B.12.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar.

B.12.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2".

### **B.12.6 Accesorios viviendas adaptadas**

B.12.6.1 Provisión y colocación de barral abatible de 80cm y silla abatible para ducha.

### **B.12.7 Conexión domiciliaria**

B.12.7.1 Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente.

## **B.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

B.13.1 Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a tierra.

B.13.2 Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior).

B.13.3 Instalación de timbre.

### **B.13.4 Conexión domiciliaria**

B.13.4.1 Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm<sup>2</sup> (hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar.

## **B.14 INSTALACIÓN DE GAS**

B.14.1 Instalación de gas de red natural (incluye armado de canalizaciones, pases, amurado de cañerías).

B.14.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar

B.14.3 Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts., marca Señorial o similar.

B.14.4 Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "volcán" 43712V o equivalente.

### **B.14.5 Conexión domiciliaria**

B.14.5.1 Inspecciones finales y parciales.

B.14.5.2 Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional.

## **B.15 INSTALACIÓN PLUVIAL**

B.15.1 Ejecución desagüe pluvial alternativo. Cañería HS Ø 200mm. Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón.

## **C. MUROS DIVISORES DE PATIOS**

C.1 Pilotín para encadenado, profundidad 1,5m.

C.2 Viga de encadenado para mampostería y cerco.

C.3 Cerco divisor de patios h=2m con postes y anclaje a viga de encadenado.

C.4 Bloque de ladrillo cerámico de 12x18x33 - sólo para viviendas en esquina.

C.5 Revoque grueso fratazado para muros de patio.

C.6 Pintura látex para exterior.

LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA

SEGURIDAD

CONSERVACION

CALIDAD DE LOS MATERIALES

MATERIALES RECHAZADOS

MEDICION DE LOS TRABAJOS

TRABAJOS DEFECTUOSOS

OMISIONES Y OTROS

## **TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS**

### **Obrador**

El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto N° 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para su propio personal como para el personal abocado a la inspección de obra. El mismo deberá encontrarse equipado con computadora, impresora, baño, servicio de conexión a internet, etc.; teniendo el mismo que encontrarse operativo en la franja horaria de 8 a 16 hs.

Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención, previa coordinación con la Inspección de Obra (en adelante la IO), a los fines de obtener la aprobación con que deberá contar El Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de El Contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

### **Cartel de Obra**

La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., los carteles de obra similar a los que se indican en el anexo según el diseño que se enviará mediante correo electrónico por la I.O. en conjunto con la Secretaría de Comunicación.

El cartel Municipal de proyecto tendrá una estructura de 3x1.5m con caños de 25/25 y 1.6 mm. Será con lona front de 3.20x1.70m impresa 4/0 con tensado y colocación.

El cartel del Ministerio contará con unas dimensiones de 6x4m. Su estructura será del mismo tipo que la del cartel Municipal. La contratista deberá evaluar la opción, en caso de ser necesario, de redimensionar la estructura.

La Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra.

### **Cerco de Obra y Señalización**

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotización está incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo.

El Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas.

En el área de trabajo, El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.

El Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.

### **Energía Eléctrica**

La energía eléctrica para uso de obra se tomará de la red existente; se colocará un tablero de obra a cargo del Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, los materiales usados serán retirados quedando en propiedad de El Contratista.

### **Equipos y Herramientas**

El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.

### **Metodología de Trabajo**

Antes del inicio de las tareas, es obligación de El Contratista, desarrollar toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concreción de los trabajos objeto del presente pliego; entregará a la IO la documentación necesaria para la correcta interpretación de las soluciones

propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando a criterio de la IO su aprobación.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones propuestas, El Contratista presentará la documentación necesaria para evaluar la alternativa propuesta y obtener su aprobación.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de demolición o remoción, tanto revestimiento, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra índole, deberán ser reparadas a exclusivo costo del Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

### **Organización**

La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá ser comunicada a la Inspección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el mismo procedimiento.

### **Limpieza de terreno**

Se incluirá en la oferta la limpieza total del terreno, incluyendo el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto.

## **A. TERMINACIÓN DE 22 VIVIENDAS - MANZANA 2 FRENTE A PASAJE 2**

### **A.1 REFUERZO ESTRUCTURAL EN VIVIENDAS EXISTENTES**

El procedimiento deberá seguir las pautas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, para estructuras metálicas de acero y en base al Plan de Trabajo presentado por El Contratista. Las dimensiones de cada perfil se especifican en la documentación de Obra a modo de predimensionado, pero es responsabilidad del contratista, realizar los cálculos estructurales pertinentes que resulten en la sección final de cada perfil de acero, siempre y cuando respete la calidad de materiales y tolerancias que fueran descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La recepción de la estructura se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra.

La recepción provisoria de las etapas comprende:

- Aprobación de materiales y ensayos.
- Estructura metálica montada.
- La estanqueidad del conjunto.

La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad.

La recepción parcial y final no exime al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto al comportamiento resistente de la estructura.

#### **A.1.1 REFUERZO DE MUROS**

La estructura de refuerzo estará representada por pórticos (columnas y vigas) formados por perfiles "IPN" de acero laminado y tubos estructurales cuadrados cuyas secciones serán las necesarias para soportar los esfuerzos a los que sean solicitados. Los mismos deberán dimensionarse a tal fin y reforzarse de ser necesario.

##### **A.1.1.1 Perfiles IPN 200**

Se deberá proveer todo el material necesario, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los planos de documentación de obra; también deberán incluirse elementos imprevistos para la completa realización de la terminación de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

La calidad solicitada para los aceros será F-24, denominación establecida en el Reglamento CIRSOC 301.

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deben cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su

composición química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas IRAM-IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el Reglamento CIRSOC 301.

El Contratista deberá presentar planos de detalles de las uniones ya sean soldadas o abulonadas, para la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Los electrodos para las uniones soldadas deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500 601; "Electrodos revestidos para soldadura para arco de acero al carbono". La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

#### **A.1.1.2 Tubos estructurales cuadrados 90x90x2 rellenos con hormigón H30**

Se deberá proveer todo el material necesario, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los planos de documentación de obra; también deberán incluirse elementos imprevistos para la completa realización de la terminación de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

La calidad solicitada para los aceros será F-24, denominación establecida en el Reglamento CIRSOC 301.

De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deben cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas IRAM-IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el Reglamento CIRSOC 301.

El hormigón a emplear será H30, debiendo rellenarse el tubo en su totalidad.

El Contratista deberá presentar planos de detalles de las uniones ya sean soldadas o abulonadas, para la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Los electrodos para las uniones soldadas deberán cumplir con la Norma IRAM IAS U 500 601; "Electrodos revestidos para soldadura para arco de acero al carbono". La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que conforman la estructura.

### **A.1.2 REFUERZO PLATEAS**

#### **A.1.2.1 Desmote de terreno natural para la ejecución de refuerzo de platea. Incluye retiro**

Deberá ejecutarse el movimiento de suelos necesario (rellenos o desmontes) y una estabilización del suelo mediante entoscado, para lograr una superficie de apoyo que permita la ejecución de los refuerzos en las plateas existentes.

#### **A.1.2.2 Acero en barras para hormigón**

Generalidades

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcará la ubicación de los empalmes de las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección.

Normas A Emplear

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.

Tabla I

IRAM 502	Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente.
IRAM 528	Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado.
IRAM 537	Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío.
IRAM 671	Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío.
IRAM-IAS-U 500-06	Mallas de acero para hormigón armado.

NOTA: El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre N° 16 SWG.

#### Tipo Usual De Acero

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

#### Almacenamiento

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspección. El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas.

#### Preparación y Colocación

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado en planos, el corte será efectuado con cizalla o sierra.

No se permitirán soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Inspección.

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. Se colocarán las barras con

precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigón.

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones.

#### Empalme De Armaduras

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición y la longitud de empalme será la especificada en el CIRSOC.

#### Forma De Medición y Pago

Su medición y certificación se efectuará por kilogramo de acero especial en barras. Dentro de los precios cotizados para el Ítem se deberá entender que incluyen todas las operaciones tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y serán aplicables a cualquier diámetro y tamaño de la barra.

A los efectos del pago, la medición se efectuará tomando como base las dimensiones que surgen del plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diámetro establecidos en las normas de fabricación que sean aplicables.

No se abonará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición ni se computará ni certificarán los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales destinados a soporte de las ataduras, excepto indicación en contrario. Se incluye en el precio la mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminación del Ítem.

#### **A.1.2.3 Hormigón H30**

Será de aplicación en la construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en:

- CIRSOC 201 y Anexos.
- DIN 1045 y Anexos.
- CEB - FIP.

La ejecución del refuerzo de platea será de hormigón bien compactado que conformará la fundación y se irá hormigonando por tramos extrayendo los moldes exteriores luego del primer fragüe del hormigón y antes de que adquiera demasiada consistencia, procediendo de inmediato a rellenar con lechada de cemento y arena el hueco remanente.

La estructura de HªAº deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Contratista.

Si la Contratista desea presentar otra alternativa de estructura, esta deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.

#### Tipos De Hormigones

El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones Tipo I, II, o III según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos o en su defecto la explicitada por la Inspección.

#### **A.1.2.4 Hormigón H8 para contrapiso de limpieza**

El refuerzo de platea apoyará sobre un contrapiso de hormigón pobre de 0.10 m de espesor mínimo, el cual a su vez apoyará sobre el fondo de la excavación.

El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 kg de cemento Portland por metro cúbico. Los agregados grueso y fino que los constituyan serán del tipo y calidad que los especificados por el "Hormigón de Cemento Portland" que se construya sobre esta capa; vale también para el agua de amasado.

## **A.2 MAMPOSTERÍA**

### **A.2.1 Muros interiores - Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla**

Se realizarán muros con sistema constructivo tipo CassaForma panel simple, según condiciones y especificaciones técnicas del sistema constructivo. Los muros están compuestos por dos mallas de acero de alta resistencia de 3,5mm, vinculadas entre sí mediante conectores electro soldados, entre los que se intercala una placa ondulada de poliestireno expandido. Es necesaria la continuidad de la placa de poliestireno expandido para evitar cualquier posibilidad de puentes térmicos. El panel actuará como estructura portante, mediante la aplicación de revoque estructural sobre ambas caras.

Los muros se materializarán con Paneles Simples del sistema constructivo tipo Cassaforma en un espesor nominal muro de 0,08m con malla de Ø 3.5 mm., proyectado con mortero estructural según Condiciones y Especificaciones Técnicas del sistema constructivo.

### **A.2.2 Muros exteriores - Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla**

La ejecución se deberá realizar según ítem A.2.1 de este pliego técnico.

Los muros se materializarán con Paneles Simples del sistema constructivo tipo Cassaforma en un espesor nominal muro de 0,10m con malla de Ø 3.5 mm., proyectado con mortero estructural hasta alcanzar un espesor de muro de 0,16m final, según Condiciones y Especificaciones Técnicas del sistema constructivo.

## **A.3 REVOQUES**

### **A.3.1 Revoque proyectable esp. 2,5cm s/panel cassaforma**

La empresa deberá ejecutar el pre revoque sobre el panel de Cassaforma y el revoque grueso proyectado, concreto cementicio, la que puede realizarse con dispositivos de proyección neumática tipo "Hopper gun" conectadas a un compresor de aire de la potencia adecuada o con máquinas de proyección continua del tipo Turbosol. El revoque se realizará a través de dispositivos ya sean manuales o continuos con la finalidad de convertir a los muros de placas tipo Cassaforma en elementos estructurales sismo-resistentes, monolíticamente vinculados entre sí, sin interposición de Juntas de ninguna clase. La operación de proyección neumática del concreto se realiza en dos pasadas. La primera de 2 cm de espesor, que cubre la malla de acero, y la segunda de terminación hasta alcanzar el espesor final necesario de 3 cm. Para ello se utilizan guías, un modo de fajas, que pueden ser simplemente caños de acero de sección cuadrada de 20 mm, contra los que se cortan los espesores de concreto proyectados.

En cuanto a la dosificación, la mezcla con que se realice la proyección neumática del revoque estructural debe cumplir los requisitos que se enumeran a continuación:

Facilidad de aplicación

debe poder ser aplicado en capas de alrededor de 2 cm sin que se produzcan desprendimientos, con fluidez y plasticidad.

Alta resistencia

Debe proporcionar la resistencia necesaria para satisfacer las funciones estructurales a las que será exigida alguna vez.

Baja retracción de fraguado

Para evitar la fiabilidad provocada por la evaporación del exceso de agua de amasado. Para satisfacer todas las condiciones descritas es necesario contar con una mezcla de bajo contenido de agua y con una relación cemento arena comprendida entre 3,5 y 4,5. El contenido unitario de cemento Pórtia y variación normal en función de la granulometría de la arena y de la relación árido-aglomerante entre 300 kg/m y 450 kg/m.

La relación agua/cemento, en pesa no debe superar 0,52 incluyendo la humedad libre de la arena. La relación cemento/arena debe estar comprendida desde 1:3,5 hasta 1 determinadas de la granulometría de la arena disponible.

En cuanto a los aditivos resultantes necesarios, en virtud de la baja trabajabilidad de las mezclas obtenidas con estas dosificaciones, agregar un reductor de agua de amasado/plastificante, en las proporciones que recomiende su proveedor. Es conveniente utilizar fibra de polipropileno de 1,25 cm a razón de 0,90 kg por cada m<sup>3</sup> de mezcla. Su propósito es proporcionar una red anti-retracción de fragmentado modificado al mismo tiempo la tenacidad del concreto.

El curado es la respuesta de importancia fundamental, como en todos los hormigones al que deben ser algunas veces las superficies expuestas a los agentes atmosféricos. Un curado correcto consiste

en permitir que tenga lugar el proceso de hidratación del cemento, evitando la evacuación prematura del agua libre, para lo cual es necesario mantener la humedad.

### **A.3.2 Recuadro de escalera**

En las escaleras de hormigón armado la contratista deberá realizar la terminación final alisada, con guardacantos metálicos en los escalones y descansos, de perfil de aluminio según planos de detalle adjuntos.

## **A.4 HORMIGÓN**

### **Puesta en Obra**

Los encofrados serán ejecutados con maderas de primera calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de superficies libres de alabeos.

Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.

Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores. La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los medios a este fin, estando facultada la Inspección de Obra a ordenar la demolición de elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

### **Armaduras**

El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros serán rectos, limpios y libres de óxido.

### **4.1 Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado**

Se construirán rampas en Hormigón Peinado H21 en todos los accesos a las viviendas que presenten desniveles e impidan el acceso a personas con movilidad reducida.

## **A.5 CUBIERTA**

### **A.5.1 CUBIERTA DE CHAPA C/PENDIENTE**

#### **A.5.1.1 Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados**

##### **Estructura metálica**

La estructura será realizada con sistema de perfiles estructurales galvanizados C, según cálculo que deberá realizar la Contratista. Su separación máxima será de 1,00 m. Si la Contratista tiene otra alternativa esta deberá ser aprobada por la D.O.

##### **Aislación térmica + Barrera de vapor + Barrera hidrófuga**

Por debajo de la chapa se colocará lana de vidrio de 8 cm Isover hidropelente o similar, revestido en una de sus caras con foil de aluminio. Y por encima de ésta, se colocará un film de Polietileno de 200 micrones en toda la superficie, dejando un solapado mínimo de 15cm de ancho funcionando como barrera hidrófuga. La contratista deberá presentar el detalle constructivo y la autorización de la I.O, previa a su colocación.

##### **Techo de chapa acanalada**

Se colocará chapa G Onduladas N°27, en toda la cubierta. Las chapas serán de largo igual al largo del faldón y se dispondrán con apoyo en sus extremos. Se procurará que en todos los casos el largo de la chapa supere el filo de pared terminada en 50 cm tanto en el sentido de la pendiente como en sus otros extremos, garantizando un libre escurrimiento de forma segura sin retornos del agua a escurrir evitando filtraciones.

Las chapas se fijarán a las correas en la parte superior de la onda por medio de nueve tornillos autoperforantes cada una con sus correspondientes arandelas, de hierro galvanizado, poli cloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca; se emplearán topes para evitar el abollamiento de la chapa al atornillarlas al perfil; el recubrimiento transversal de una y media ondulación.

#### **A.5.1.2 Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral**

La contratista proveerá y colocará piezas de zinguería de chapa galvanizada nº 24, en el perímetro de la cubierta según planos adjuntos. La Contratista presentará los planos de detalle a ser aprobados por la I.O.

## **A.5.2 CUBIERTA DE LOSA**

### **A.5.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext. p/sector lavarropas)**

Los cálculos para el dimensionamiento de las losas deberán ser verificados por el contratista. La losa será de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. Las losas deberán quedar a la vista por lo cual la contratista es responsable de tomar los recaudos en cuanto a las características del encofrado, pases, y bocas de iluminación. También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

## **A.6 CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES**

### **A.6.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja**

La Contratista realizará en los sectores indicados en planos contrapiso de hormigón aliviado monolítico autonivelante. Se deberá utilizar morteros con aditivos especialmente formulados, preparados y bombeados en equipos capaces de proporcionar un conjunto monolítico compuesto por contrapiso nivelador.

### **A.6.2 Carpeta transitible e>3cm s/ contrapiso en planta baja**

Estará constituida por una carpeta base de asiento para solados de cemento (1:3) en un espesor de 3 cm, sobre el contrapiso ejecutado, con endurecedor superficial y una terminación apta para emplear indistintamente mortero de asiento o pegamentos cementicios.

Al mismo se le darán las pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas. Se deberá ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente en los locales húmedos.

### **A.6.3 Contrapiso de cascote s/losa e: 7cm en planta alta**

La Contratista realizará en los sectores indicados en planos contrapiso de cascote monolítico autonivelante sobre losa de planta alta. Se deberá utilizar morteros con aditivos especialmente formulados, preparados y bombeados en equipos capaces de proporcionar un conjunto monolítico compuesto por contrapiso nivelador.

### **A.6.4 Carpeta transitible e>3cm s/ contrapiso en planta alta**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.6.2.

### **A.6.5 Cemento alisado en escaleras interiores**

Será realizado "in-situ" y será responsabilidad de la empresa constructora la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución del mismo.

Se ejecutará con mortero de cemento y arena con dosaje 1:4, utilizando arena limpia y tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm y un máximo de 4 cm, previendo los niveles definitivos. Se limpiará perfectamente la superficie, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la terminación del piso, la cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie.

La terminación será alisada con llana o fratás no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas hasta la obtención de un piso perfectamente alisado. Una vez fraguado se procederá a la aplicación de laca correspondiente para la protección del mismo y evitar el deterioro futuro del mismo.

## **A.7 CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES**

### **A.7.1 Carpeta de cemento rodillada para patios y circulaciones exteriores.**

Se realizará una carpeta de cemento rodillada como solado en los sectores indicados en los planos.

Trabajos a realizar

Ejecución de solado sobre contrapiso en sector de acceso a unidades.

Ejecución de solado sobre contrapiso en espacios exteriores de las unidades.

## Especificaciones

Los mismos se realizarán en cemento de 2 cm. de espesor, según la geometría y los anchos que se indican en el plano de proyecto.

Las juntas se definirán en obra junto con la I.O.

La I.O. podrá pedir que se demuelan y ejecuten nuevamente los paños que no cumplan con esas características.

### **7.2 Carpeta transitable e>3cm s/ contrapiso en balcones/expansiones**

La ejecución se deberá realizar según ítem A.6.2 de este pliego técnico.

## **A.8 CIELORRASO**

### **A.8.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura**

El Contratista deberá colocar placa de yeso tipo "Durlock" o similar de 12.5mm en los espacios interiores, incluye estructura para fijar las placas de yeso, la misma será fijada sobre perfiles "C" de acero zincado.

La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas de la intersección de las distintas superficies.

Se preverá el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.

### **A.8.2 Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, incluye estructura**

El Contratista deberá colocar placa de yeso tipo "Durlock" o similar de 12.5mm resistentes a la humedad, en los espacios interiores, incluye estructura para fijar las placas de yeso, la misma será fijada sobre perfiles "C" de acero zincado.

Se preverá el refuerzo de la estructura de sostén para recibir las luminarias y otros elementos.

### **A.8.3 Provisión y colocación de cielorraso aplicado**

La empresa deberá aplicar cielorraso aplicado de 4mm, en los espacios donde sea necesario. La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes. No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones. Para su terminación deberá lijarse y dar el acabado que la superficie requiera.

## **A.9 PISOS Y REVESTIMIENTOS**

### **A.9.1 PISOS CERÁMICOS**

#### **A.9.1.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ºcalidad. Incluye empastinado**

Se colocarán cerámicos esmaltados de 36x36 cm, marca "Allpa" o de calidad similar, junta abierta tomada con pastina color a designar por la inspección de obra. Se colocaran cerámicos en todo el interior de la vivienda.

### **A.9.2 REVESTIMIENTO CERÁMICO**

#### **A.9.2.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ºcalidad. Incluye empastinado. Baño**

En los locales sanitarios la contratista colocara revestimientos cerámicos de 36x36cm, marca "Allpa" o de calidad similar. La empresa deberá hacerse cargo de las terminaciones de los revestimientos. Las mismas serán con junta abierta tomada con pastina color que corresponda o indicado por la inspección de obra. Se deberá cubrir una altura de 2,10m en los 4 parámetros.

#### **A.9.2.2 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ºcalidad. Incluye empastinado. Cocina**

En cocinas la contratista deberá ejecutar la provisión y colocación de revestimiento cerámico incluyendo empastinado según ítem 9.2.1 de este pliego técnico.

Debiendo cubrir una franja de 0,70m sobre mesada, junta abierta tomada con pastina color a designar por la inspección de obra, azotado hidrófugo.

## **A.10 CARPINTERÍAS**

### **A.10.1 PUERTAS EXTERIORES. INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN**

#### **A.10.1 - P1 - Provisión y colocación de puerta de doble chapa inyectada, de abrir con mirilla 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de acceso**

La contratista deberá realizar la provisión y colocación de puerta con hoja de doble chapa inyectada N°22, inyectada con poliuretano expandido, con marco de chapa N°20, mirilla y pintura base blanca en los accesos a las viviendas. Dimensiones 0,90 m de ancho x 2,05m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado en pliego de especificaciones técnicas y planilla de carpinterías.

#### **A.10.1.2 P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio**

La contratista deberá realizar la provisión y colocación de puerta con hoja de doble chapa inyectada N°22, inyectada con poliuretano expandido, con marco de chapa N°20 y pintura base blanca en los accesos a los patios de las viviendas. Dimensiones 0,90 m de ancho x 2,05m de alto. Se realiza de acuerdo a lo especificado en pliego de especificaciones técnicas y según planilla de carpinterías.

### **A.10.2 PUERTAS INTERIORES. INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN**

#### **A.10.2.1 P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación puerta placa con hoja tipo placa, enchapadas Mdf de 45mm espesor para pintar y marco en chapa doblada N "18. Dimensiones 0,70m de ancho x 2,00m de alto. Especificaciones según planilla de carpinterías.

#### **A.10.2.2 P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas adaptadas.**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación puerta placa con hoja tipo placa, enchapadas Mdf de 45mm espesor para pintar y marco en chapa doblada N "18. Dimensiones 0,90m de ancho x 2,05m de alto. Especificaciones según planilla de carpinterías.

### **A.10.3 VENTANAS ALUMINIO. INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN**

#### **A.10.3.1 V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corrediza 1.50 x 1.10m. Línea Herrero o similar**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación de ventana tipo V1 completa, 2 hojas de abrir, de 1,50m de ancho por 1,10m de alto, según planilla de carpinterías. Los marcos se deberán realizar con aluminio Línea Herrero o similar. No llevarán pre marcos y deberán ser bien sellados luego de su colocación.

Las hojas se deberán construir en aluminio, línea herrero o similar. Solo se utilizarán perfiles extruidos de aluminio virgen. Las mismas se completarán con vidrio translucido de 4mm.

#### **A.10.3.2 V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 0.60x0.60 m línea Herrero o similar**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación de ventana V2 completa, de abrir de 0,60m de ancho por 0,60m de alto, según planilla de carpinterías.

Los marcos se deberán realizar los marcos con aluminio Línea Herrero reforzados o similar. No llevarán pre marcos y deberán ser bien sellados luego de su colocación.

Las hojas se deberán construir en aluminio, línea Herrero. Solo se utilizarán perfiles extruidos de aluminio virgen. Las mismas se completarán con vidrio translucido de 4mm.

#### **A.10.3.3 PV1 - Provisión y colocación de Puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50x2,05 m Línea Herrero o similar**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación de puerta ventana PV1 completa, 2 hojas de abrir, de 1,50m de ancho por 2,05m de alto, según planilla de carpinterías.

Los marcos se deberán realizar los marcos con aluminio Línea Herrero reforzados o similar. No llevarán pre marcos y deberán ser bien sellados luego de su colocación.

Las hojas se deberán construir en aluminio, línea Herrero. Solo se utilizarán perfiles extruidos de aluminio virgen. Las mismas se completarán con vidrio translucido de 4mm.

#### **A.10.4 HERRAJES**

##### **A.10.4.1 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores**

La contratista deberá proveer y colocar picaportes manijas doble balancín cromada o similar, rosetas para manijas, bocallaves y clavijas para fijación, en las puertas exteriores de las viviendas. La empresa deberá realizar la provisión y colocación de cerraduras de seguridad en las puertas de chapa exteriores.

##### **A.10.4.2 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas interiores**

La contratista deberá proveer y colocar picaportes manijas doble balancín cromada o similar, rosetas para manijas, bocallaves y clavijas para fijación, en las puertas placa interiores de las viviendas. La empresa deberá realizar la provisión y colocación de cerraduras en las puertas placa interiores.

#### **A.11 HERRERÍA**

##### **A.11.1 R1 - 1.50 x 1.10m. Paño fijo**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación de rejas de hierro de 1.15 x 1,10m, paño fijo en ventanas ubicadas en Planta baja. Deberán realizarse con bastidor perfil ángulo 1" X 3/16, refuerzo planchuela vertical perforada 1" X 3/16, barras horizontales de hierro redondo 1/2. La fijación al muro será por medio de anclajes de planchuelas fijados con tornillos de cabeza hexagonal, posteriormente soldados, y tacos de expansión a los muros. Cada reja tendrá como mínimo 6 puntos de fijación a muro.

La terminación se realizará con pintura antióxido y esmalte sintético.

Medidas según planos a verificar en obra.

##### **A.11.2 R2 - 0.60 x 0.60m. Paño fijo.**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación de rejas de hierro de 0.60 x 0,60m en ventanas ubicadas en Planta baja.

La ejecución se deberá realizar según ítem A.11.1 de este pliego técnico.

##### **A.11.3 RPV1 - 1.50 x 2.05m. Paño fijo + puerta de abrir**

La empresa deberá realizar la provisión y colocación de rejas de hierro de 1.50 x 2.05m en puertas ventanas ubicadas en Planta baja. Deberá contar con un paño fijo y uno de abrir, bisagras, herrajes y cerradura de seguridad.

Deberán realizarse con bastidor perfil ángulo 1" X 3/16, refuerzo planchuela vertical perforada 1" X 3/16, barras horizontales de hierro redondo 1/2. La fijación al muro será por medio de anclajes de planchuelas fijados con tornillos de cabeza hexagonal, posteriormente soldados, y tacos de expansión a los muros. Cada reja tendrá como mínimo 6 puntos de fijación a muro.

La terminación se realizará con pintura antióxido y esmalte sintético.

Medidas según planos a verificar en obra.

##### **A.11.4 Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. Incluye fijaciones**

La contratista estará a cargo de todas las tareas, materiales, equipos y accesorios necesarios, tanto de fabricación, montaje y acopio, que sean necesarios para la provisión y ejecución de pasamanos de un diámetro de 38mm en escaleras. Toda tarea o accesorio necesario que no se encuentre descrito en el presente, pero que sea requerido para dicho cumplimiento y de acuerdo a las reglas del arte y de la construcción, se considerará incluido en los alcances de la prestación.

## **A.12 REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA**

### **A.12.1 Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura**

La empresa contratista deberá pintar los muros todos los muros interiores de las viviendas. Deberá garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de fijador en el caso de ser necesario y tres manos de látex interior, marca "Sintoplast" o de similar calidad.

### **A.12.2 Pintura en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de superficie con enduido**

La contratista deberá pintar todos los cielorrasos de las viviendas. Deberá garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de fijador en el caso de ser necesario y dos manos de látex para cielorrasos, marca "Sintoplast" o de similar calidad.

### **A.12.3 Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie**

Sobre los muros exteriores, la empresa deberá aplicar revestimiento plástico tipo "Vadex" IMPERMEABLE. La superficie de la aplicación debe estar limpia y seca, libre de grasitud y polvo, sin partes flojas y sin humedad. Se deberán dejar transcurrir 15 días para garantizar su correcto curado. El color del revestimiento se definirá junto con la IO.

### **A.12.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso, rejas**

La empresa deberá pintar las rejas, puertas exteriores/interiores y todas las estructuras de las carpinterías metálicas con dos manos de esmalte sintético con antióxido, marca "Sintoplast" o de similar calidad, previa limpieza de las superficies de toda la suciedad y herrumbre.

La pintura será in situ previendo la protección de paredes y solados lindantes. Antes de la primera mano se deberá seguir las instrucciones de preparado del producto indicado por el fabricante. Para la primera mano se podrá utilizar soplete, rodillo o pincel respetando los tiempos de secado. La segunda mano será aplicada cuidadosamente con pincel o rodillo para lograr un mejor acabado y deberá cubrir perfectamente las superficies.

## **A.13 INSTALACIÓN SANITARIA**

### **A.13.1 Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección**

#### **Descripción de los trabajos:**

La contratista deberá realizar la alimentación de agua fría y caliente y los desagües correspondientes para los artefactos y piletas de piso. Además será por su cuenta y cargo todo trabajo que aunque no esté mencionado sea necesario para el correcto funcionamiento de los artefactos existentes. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas.

#### **- Alcance de los Trabajos**

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden local en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos proyectados, las especificaciones en ellos consignadas y las indicaciones que imparta la I.O.

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones, y la buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

#### **- Normas, Reglamentaciones y Documentación**

La contratista deberá realizar los planos reglamentarios y cálculos de consumo, bajo la responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado; planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas, con sus correspondientes aprobaciones oficiales.

La confección de planos para aprobar las instalaciones, y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para que se apruebe el primer certificado de obra, para lo cual es imprescindible además, acreditar fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Así mismo los planos "conforme a obra" son un elemento indispensable para la aprobación del último certificado de avance de obra. Toda documentación entregada por la Contratista, se hará por archivos digitales y copia impresa.

Serán por cuenta y cargo de la Contratista la provisión e instalación de los siguientes trabajos:

Para instalación sanitaria nueva:

Instalación de agua fría desde L.M hasta vivienda. Incluye tanque de reserva c/colector para abastecimiento de cocina + baño + lavadero + canilla de servicio ext.

Instalación de agua caliente para baño, cocina y sector lavadero.

Instalación cloacal para cocina + baño + lavadero.

Prueba de las instalaciones: Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas por la adjudicataria con la supervisión de la I.O. Las correcciones por eventuales fallas de diseño, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecución quedarán a cargo de la adjudicataria.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspección de Obra.

- Materiales

Para desagües cloacales, las cañerías, piezas y accesorios, serán de polipropileno sanitario Acqueduct o calidad equivalente, aprobados, en los diámetros adecuados según cálculo.

Las piletas de piso serán del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce cromado. Las bocas de acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearán productos Delta o de similar calidad.

La alimentación de agua fría y caliente, se realizará con cañerías, piezas y accesorios, con unión por termo fusión Acqua System o calidad equivalente, aprobados con los diámetros adecuados según cálculo. La instalación dispondrá de llaves de paso por local, marca FV. La contratista evaluará los criterios a emplear para la realización de las ventilaciones.

## **A.13.2 TANQUES**

### **A.13.2.1 Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, Línea Eternit o similar**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación del tanque de reserva de 750 lts. Línea Eternit o similar.

### **A.13.2.2 Soporte para dos tanques de reserva con ángulo 2" y malla**

La empresa deberá colocar un paño fijo horizontal y los perfiles correspondientes que sostengan al mismo para el correcto soporte de los tanques de reserva. La fijación al muro se realizará según el ítem A.11.1.

## **A.13.3 MESADAS Y BACHAS**

### **A.13.3.1 Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de mueble mesada de 1,20 x 0,60; mueble bajo mesada de melamina, color blanco, y mesada de acero inoxidable con piletta simple de cocina. El mueble deberá ser de melamina color blanco, tener 2 puertas con bisagras metálicas, 3 cajones con guías metálicas y manijas plásticas color gris cromo mate.

### **A.13.3.2 Mesada de acero inoxidable de 0.80m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de mueble mesada de 0,80 x 0,60; mueble bajo mesada de melamina, color blanco, y mesada de acero inoxidable con piletta simple de cocina. El mueble deberá ser de melamina color blanco, tener 1 puerta con bisagra metálica, 4 cajones con guías metálicas y manijas plásticas color gris cromo mate.

## **A.13.4 ARTEFACTOS**

**A.13.4.1 Provisión y colocación de inodoro con depósito, asiento y tapa, modelo Capea Italiana o similar**

La contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de Inodoro con depósito y tapa de inodoro, marca Capea Italiana o similar.

**A.13.4.2 Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o similar**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de bidet, con 3 agujeros, marca Capea Italiana o similar.

**A.13.4.3 Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italiana o calidad equivalente.**

Se colocará Lavatorio de baño y toilette, marca Capea Italiana o similar. Incluye la provisión y colocación de pie de lavatorio de igual o similar marca y modelo.

**A.13.4.4 Provisión y colocación pileta de lavar blanca Capea Italiana o similar**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de la pileta de lavar, deberá proveer grampas para su fijación a la pared. La misma será marca Capea Italiana o similar.

**A.13.5 GRIFERÍAS**

**A.13.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de agua**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de grifería de cocina marca "Piazza" o similar con sus correspondientes flexibles de agua.

**A.13.5.2 Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles de agua**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de grifería de lavatorio, con tres agujeros, en baño y toilette, marca "Piazza" o similar, con sus correspondientes flexibles de agua.

**A.13.5.3 Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano, marca "Piazza" o similar**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de griferías de duchador, marca "Piazza" o similar.

**A.13.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar, incluye flexibles agua**

La contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de grifería de bidet con 3 agujeros, marca "Piazza" o similar, con sus correspondientes flexibles de agua.

**A.13.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2"**

La grifería a proveer e instalar por el contratista constará de una canilla cromada para agua fría con flexible cromado. Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de la grifería a proveer.

**A.13.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS**

**A.13.6.1 Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente**

Las conexiones domiciliarias de Agua serán de  $\varnothing$  13 mm, y estarán comprendidas por abrazaderas, derivación de PVC, llaves férulas de bronce paso plástico, cañería de polietileno semi-rígida extra reforzado para 10 Kg./cm<sup>2</sup> de presión de trabajo, llaves maestras de bronce paso plástico, cajas para llaves maestras, todos estos materiales contarán con la aprobación de AYSA S.A. Se ejecutarán en cada terreno, en correspondencia a cada unidad funcional.

En coincidencia con cada unidad funcional, se ejecutará una conexión domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagües a la red cloacal. La ubicación de dichas conexiones la determinará la Inspección de obra en función de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. El diámetro de las conexiones domiciliarias será en todo los casos de 110 milímetros y los

caños de PVC, de 3,2 milímetros de espesor. Todos los materiales deberán ser aprobados por normativa de Aysa vigente.

Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos los casos, desde la cañería principal hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el empalme con la cañería interior.

## **A.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

### Descripción de los trabajos:

Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al "Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles" (última edición). Todos los materiales eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de fabricación nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.

Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.

La empresa contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Los planos obrantes como información adjunta al presente, son a título orientativo. No se podrán iniciar los trabajos sin previa autorización de la I.O. al plano presentado. Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a presentar el correspondiente certificado DCI de cada vivienda.

- Nueva Instalación Eléctrica

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos:

- 1) Instalación de cañerías para tendido eléctrico de la vivienda. Incluye tablero ppal.
- 2) Provisión y colocación de bocas.
- 3) Provisión y colocación de tomas.
- 4) Provisión y colocación de timbre.

### **A.14.1 Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a tierra**

La contratista se deberá hacer cargo de la provisión y colocación de tablero general, el cual estará construido en caja de Hierro o plástico con tapa calada y puerta translúcida, el mismo deberá contar en su interior con un riel DIN con capacidad para la colocación de interruptores del tipo Termo magnético, diferencial, y Contactores (IRAM 2169-2301) de acuerdo a la cantidad y características especificadas en los respectivos diagramas unifilares.

#### Alcance

Los trabajos serán ejecutados en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de la asociación argentina de electrotécnicos, normas del ente prestatario del servicio eléctrico y estas especificaciones técnicas específicas que acompañan y modifican. Estas especificaciones se especifican a la ejecución de las instalaciones eléctricas en todos los prototipos constructivos que componen la obra de referencia (ampliaciones de viviendas específicas y viviendas nuevas) art. 2.- alimentación: las instalaciones domiciliarias serán alimentadas con corriente alterna de 220 v- 50hz. Las de fuerza motriz con ca de 3x380-220 v. art.

#### Materiales

- Accesorios de salida: se utilizarán tomacorrientes del tipo de embutir con polo a tierra para 10a. se instalarán a 0,30 m del piso terminado, salvo los correspondientes a la cocina que se instalará a 1,50 m para la heladera y en lavadero a 1,00 m para el lavarropas. Todas las tomas irán provistos con tapas y tornillos color marfil.

Los interruptores serán de formato modular del tipo de tecla para colocación embutida con tapa y tornillos de color. Los modelos serán tipo "jeluz" para 10a. o superior.

- Conductores: se utilizarán cables de cobre aislados a 1000 (v) con cubierta de pvc y sello iram. En toda la instalación se utilizarán colores codificados según las normas vigentes.

- Conectores: las vinculaciones entre caños y cajas se pueden conectar mediante conectores de aluminio o chapa zincada con tornillo de presión que garantiza una unión perfecta de los elementos.

- Puesta a tierra: por toda la cañería se pasará el conductor reglamentario (verde-amarillo de 2,5mm<sup>2</sup> de sección) de conexión a tierra. La puesta a tierra se ejecutará mediante el hincado de jabalinas que proporcionará los valores de resistencia establecidos por las normas. Las jabalinas llevarán cámara de inspección con tapa sellada de hormigón.

- Tableros seccionales: estarán contruidos en cajas de hierro o plástico con tapa calada y puerta translúcida. Conteniendo en su interior un riel din con capacidad para la colocación de interruptores del tipo termomagnético, diferencial, y contactores (iram 2169-2301). De acuerdo a la cantidad y características especificadas en los respectivos diagramas unifilares. El conjunto quedará rígidamente vinculado a tierra.

#### **A.14.2 Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior**

La empresa deberá ejecutar el tendido eléctrico para alimentar bocas de iluminación (incluyendo portalámparas), tomas y tomas de usos especiales.

Se utilizarán tomacorrientes del tipo de embutir con polo a tierra para 10A, se instalarán a 0,30 m del piso terminado, salvo en sector "cocina" que se instalará a 1,50 m para alimentar la heladera y en lavadero a 1,00 m para el lavarropas. Todos los tomas irán provistos con tapas y tornillos color marfil. Los interruptores serán de formato modular del tipo de tecla para colocación embutida con tapa y tornillos de color. Los modelos serán tipo "Jeluz" para 10A. O superior.

Se utilizarán cables de cobre aislados a 1000 (V) con cubierta de PVC y sello IRAM. En toda la instalación se utilizarán colores codificados según las normas vigentes.

Las vinculaciones entre caños y cajas se pueden conectar mediante conectores de aluminio o chapa zincada con tornillo de presión que garantiza una unión perfecta de los elementos.

#### **A.14.3 Instalación de timbre**

La empresa deberá realizar la ejecución de la instalación de timbre de todas las unidades funcionales.

#### **A.14.4 INSTALACIÓN DOMICILIARIA**

##### **A.14.4.1 Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm<sup>2</sup> (hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar**

En correspondencia con cada vivienda de tipología unifamiliar se realizará una conexión monofásica con cable concéntrico desde línea o caja interconexión.

##### **Generalidades**

Para poder efectuar la conexión a la red pública de distribución eléctrica de EDESUR, sus instalaciones deberán ser contruidas según los requisitos de EDESUR, y cumplimentando lo establecido en la Resolución ENRE 336/09.

Previo a la provisión del nuevo suministro, EDESUR realizará una inspección de las instalaciones hasta el tablero principal (primer seccionamiento con posterioridad a la medición), verificando que dichas instalaciones estén adecuadas y conforme a las normas vigentes.

De acuerdo a lo establecido en la Res. ENRE 336/09 deberá tener en consideración lo siguiente:

##### **A. Requisitos obligatorios para la conexión de las instalaciones domiciliarias**

Los usuarios de electricidad que se conecten a la Red Pública de Distribución mediante una conexión domiciliaria, deben cumplimentar en sus instalaciones los siguientes requisitos:

1) El tablero principal del usuario debe ubicarse lo más cerca posible del medidor de energía, a una distancia no mayor de 2 metros.

2) El tablero principal del usuario, a construir, que se vincula con el punto de conexión y medición, será siempre aislado cumpliendo con el concepto de doble aislación, incluyendo todos los elementos de empalme y conexión.

3) Los tableros de los usuarios deben poseer un grado de protección (IP) de acuerdo al lugar y medio ambiente en donde se hallan emplazados. Los grados de IP mínimos básicos a cumplimentar (IP 40 o IP 439 según corresponda) son los establecidos en la Norma IRAM 2444.

4) Se debe restringir el acceso a partes bajo tensión eléctrica, para evitar contactos accidentales con estas piezas energizadas de los componentes alcanzados por la resolución ENRE 336/09.

5) Se debe instalar una Puesta a Tierra de las masas, mediante el uso de conductor de protección y un electrodo de puesta a tierra con una resistencia de puesta a tierra cuyo valor no supere los 10  $\Omega$ , de preferencia no mayor a 5  $\Omega$ , de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM 2281 – 3.

6) Se debe conectar a la tierra de protección (para equipotencializar) todas las partes conductoras de los elementos comprendidos en la resolución ENRE vigente, que en condiciones normales no se encuentren bajo tensión eléctrica y que a consecuencia de una falla puedan quedar electrificadas. Es importante tener en consideración que si el tablero principal es construido considerando el concepto de doble aislación, esto es incluyendo todos los elementos de empalme y conexión, esta medida puede ser omitida.

7) Se debe instalar un Interruptor termo-magnético adecuado eléctricamente a cada circuito que protege, bipolar para instalaciones monofásicas y tetra-polares en el caso de instalaciones trifásicas, de acuerdo a las necesidades del proyecto eléctrico de cada instalación y a la reglamentación vigente que exige cada municipio.

8) Se debe proteger toda la instalación con protección diferencial, instalando uno o varios interruptores automáticos por corriente diferencial de  $I\Delta n \leq 30 \text{ mA}$  (miliamperios) de actuación no retardada, de acuerdo a las necesidades del proyecto eléctrico de cada instalación y a la reglamentación vigente que exige cada municipio.

9) Se prohíbe la utilización de fusibles como protección de circuitos.

10) Todos los elementos utilizados para las instalaciones alcanzadas por este Reglamento deben identificarse con la Marca "S", por el régimen de la Resolución SICyM 92/98, conforme a las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) o IEC (International Electrotechnical Commission) correspondientes. Deben contar con todas las marcas que permitan identificar si el elemento en cuestión es apto para la instalación en donde se lo pretende utilizar, de acuerdo a la norma con que el mismo cumpla o haya sido certificado.

#### B. Inspección Inicial obligatoria e Inspección periódica

1) Inspección inicial obligatoria de los parámetros de funcionamiento: antes de efectuar la conexión del medidor a la red eléctrica pública de distribución, se efectuará una inspección inicial que realizará la empresa Distribuidora.

### **A.15 INSTALACIÓN DE GAS**

#### **A.15.1 Instalación de gas de red natural (Incluye armado de canalizaciones, pases, amurado de cañerías)**

La instalación comprende la alimentación de tres artefactos (cocina, termotanque y calefactor), desde Nicho Regulador Medidor desde L. M. hasta los mismos.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES GAS NATURAL

##### Art. 1º.- Ejecución de instalación

Se respetará el recorrido de la cañería según plano.

##### Art. 2º.- Gas natural

Nicho medidor individual ò batería de medidores. Las dimensiones serán de 0.50 x 0.40 x 0.30 m. Las baterías serán de las medidas necesarias acordes a la cantidad de medidores y exigencia reglamentaria.

##### Art. 3º.- Opción gas envasado

Gabinete para dos tubos de 45 Kg ó batería de tubos. Las dimensiones serán de 1.50 x 0.90 x 0.50m, en caso de baterías serán de las medidas necesarias acorde a la cantidad de tubos llevarán el regulador ò los reguladores con las llaves de paso correspondientes.

##### Art. 4º.- Curvas y codos

Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta.

##### Art. 5º.- Llaves de paso

Serán de cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura adecuada según reglamento, serán de  $\square$  19mm para el calefón y de  $\square$  13 mm para calefactor y cocina.

##### Art. 6º.- Cañería

Será apta para una presión de 5 Kg/cm<sup>2</sup>, deberán responder a Normas IRAM N°1452. Deberá estar revestido con epoxi de 300 a 500 micrones.

##### Art. 7º.- Conexiones

Deben utilizarse uniones dobles para conexiones rígidas de los artefactos, en otro tipo de conexiones se aceptan las que son originales del artefacto. En caso de utilizar caño de cobre en artefactos calefactores la extensión máxima permitida es de 0.30 m. Las conexiones entre caño y accesorios serán con roscado cónico y filetes bien tallados, el N° será de 8 a 11 según el diam.

**Art. 8°.- Ventilación**

Para termotanque Ø 102 de CH H° G° con remate a los cuatro vientos, con sombrerete, tramo recto desde calefón hasta primera curva 50 cm mínimo. En artefactos cocina Ø 102 de CH H° G°. Rejilla de Ventilación en locales cocina y cocina comedor inferior y superior área libre mínimo 100 cm².

**Art. 9°.- Protección de la cañería**

Reglamentaria según medio que atraviesa.

**Art. 10°.- Hermeticidad y obstrucción**

Se realizarán las pruebas a cada ítem y quedará documentado en la planilla de inspección en formulario correspondiente.

**Art. 11°.- Aberturas**

Los artefactos ubicados en la cocina cumplirán las normas reglamentarias en cuanto a que no podrán quedar expuestas a corrientes de aire que impidan su futura aprobación. La contratista será responsable absoluta de no cumplir con la misma.

**Art. 12°.- Anclaje**

Cocina entre mesada con unión doble, no lleva anclaje con mesada de un lado, va con un anclaje sin mesada de ambos lados, llevará doble anclaje. Para calefón y calefactor- quedarán inmovilizados (amurados, anclados, atornillados, etc.).

**Art. 13°.- Tee taponada futura amplificación**

Será declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3-4-A. Los materiales, accesorios, artefactos, mano de obra regirán bajo las condiciones de seguridad y técnicas que deben poseer una instalación que determinan las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, estas son impuestas por la Ley 24.076 controladas por el Ente regulador del Gas y aplicadas por la Empresa distribuidora del Gas, son de cumplimiento obligatorias.

**SE DEBERÁN RESPETAR DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS GAS NATURAL REVISIÓN ACTUALIZADA POR EL ENARGAS. COCINA**

Sus quemadores no quedaran expuestos a corrientes de aire se recomienda que la ubicación se realice en zonas debidamente distanciadas de todas aberturas, en situaciones críticas se exigirá para su habilitación con válvulas de seguridad en cada quemador. Tener en cuenta la apertura de puertas y distancia a ventanas.

**ANCLAJE – INMOVILIZADOR DEL ARTEFACTO**

**COCINA:**

- No entre mesadas debe tener dos puntos de anclaje.
- No entre mesadas con unión doble, un punto de anclaje.
- Cocina entre mesadas con unión doble, no lleva anclaje.

**CALEFACTORES:**

Debe quedar anclado según reglamento Los anclajes deben garantizar la inmovilización del artefacto.

**CAPITULO VII – VENTILACIÓN**

Calefactores TB bajo ventana, distancia mínima 0,20 m. Conductos TBU ó TN, si quedan a la vista se recomienda protección mecánica hasta 1,50 m de altura. Calefones TB retiro mínimo de ventana 0,50m. El conducto de ventilación de calefones o termotanques entre el punto de empalme del artefacto y el cambio de dirección (codo o curva) será obligatoriamente vertical cuya longitud nunca será inferior a 0,50 m. remataran a los cuatro vientos con sombrerete en su extremo, el diámetro original correspondiente al artefacto. Todos los locales que tengan artefactos de cámara abierta, llevarán rejillas de ventilación inferior y superior.

## NOTA ACLARATORIA PARA GAS ENVASADO

Se debe presentar en la Empresa Prestataria correspondiente a la zona, el Legajo Técnico de las instalaciones la cual quedará como antecedente en una futura conversión a gas natural.

### Art. 9º.- Puesta en servicio

La habilitación para la explotación comercial de la obra será efectuada por la Empresa prestataria del fluido.

### Art. 10º.- Inspecciones

Se deja expresa constancia que la Inspección de obra municipal trabajara en este rubro con la Inspección que disponga la Empresa prestataria del fluido, debiendo la Contratista acatar las órdenes que se impartan por parte de cualquiera de ellas.

Los trabajos se llevaran a cabo sobre la base de las condiciones establecidas en el "Reglamento para la realización de obras, a ejecutar por terceros, contratadas por el futuro usuario y supervisadas técnicamente por la empresa Metrogás.

### Art. 11º.- Medidas de seguridad

La Empresa contratista será responsable de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, estando la Inspección de obra facultada para disponer el esfuerzo de las mismas en caso que se estime conveniente.

### Art. 12º.- Limpieza de obra

La contratista deberá retirar todo el material excedente del relleno de zanjas a los lugares que indique la Inspección de obra, tareas que estarán incluidos en los ítems de la oferta, sin que se reconozca pago adicional alguno por ello, siempre que las distancias no excedan un radio de 4 Kilómetros desde las calles perimetrales de la zona de obra.

### Art. 13º.- Conexiones domiciliarias

Todas las conexiones domiciliarias serán ejecutadas por la Empresa contratista.

En caso que haya viviendas que cuenten con la instalación interna de la vivienda aprobada por la Empresa prestataria del fluido al momento de la realización de la obra, el servicio domiciliario deberá ser ejecutado por la Contratista en forma completa, o sea que se realizara el perforado y empalmado. En caso que no exista dicha aprobación (es decir, las cañerías hayan sido ejecutadas clandestinamente o no posean el servicio), la Contratista deberá ejecutar todas las tramitaciones y pagos de derechos necesarios para regularizar la situación y llevar a cabo la conexión y habilitación del servicio.

## CONEXIÓN DE GAS

### ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

#### Art. 1.- Generalidades:

La instalación comprende todos los elementos necesarios para poder habilitar el sistema individual ó colectivo de gas natural ó gas envasado, debiendo quedar de manera que pueda habilitarse por cualquiera de los dos sistemas inmediatamente finalizada la obra.

#### Art. 2.- Documentación:

La contratista presentará la documentación pertinente ante la empresa prestataria, en oficina central ó en la zona correspondiente a la localidad para su aprobación.

#### Art. 3.- Derechos:

Cualquier gasto emergente de derechos, sellados, trámites, etc., correrá por cuenta de la Empresa adjudicataria, que ejecuta las viviendas

#### Art. 4.- Contratista:

Podrán realizar el trabajo, instaladores matriculados por la empresa de Gas, que acrediten, capacidad técnica y garantía de ejecución de la obra.

#### Art. 5.- Muestras y aprobación de materiales y artefactos:

La Empresa contratista presentará para su aprobación los materiales, accesorios y artefactos, al director de obra, el mismo será responsable de controlar periódicamente la ejecución de las instalaciones y dar el visto bueno final.

Art. 6.- Ejecución de los trabajos:

La Inspección de Obra de la Municipalidad de Lanús se reservará el derecho de hacer reemplazar parcialmente ó hacer ejecutar nuevamente la instalación, cuando se noten deficiencias en materiales ó ejecución de la misma.

Art. 7.- Garantía:

La Contratista será responsable absoluta de los deterioros producidos por la mala calidad de los materiales ó mal ejecutados y de accidentes causados por lo antedicho a terceros ó futuros adjudicatarios de las viviendas.

Art. 8.- Planos aprobados:

La contratista debe entregar antes de la recepción provisoria copia de planos aprobados por la empresa de Gas Prestataria del Servicio.

Art. 9.- Habilitación de instalaciones:

La Empresa adjudicataria es la responsable absoluta para dejar habilitados los servicios domiciliarios y la instalación interna.

Art. 10.- Los materiales, accesorios, artefactos, y mano de obra, regirán bajo las normas vigentes del Reglamento de Gas, a la fecha de contratación de la Obra.

Art. 11.- Aberturas:

Cuando el artefacto cocina esté ubicado cerca de una puerta la misma abrirá contra el artefacto como lo exige el reglamento de Gas, la contratista será responsable absoluta de no cumplir con la misma.

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1º.- Ejecución de la instalación:

Se respetará el recorrido de la cañería según plano, debiendo cumplir con todos los puntos que a continuación se detallan.

Art. 2.- Nicho medidor individual o baterías de medidores:

Las dimensiones serán de 0,50 x 0,40 x 0,30 m. Las baterías serán de la medida necesaria, acorde a la cantidad de medidores.

Art. 3.- Nicho equipo regulación:

Las dimensiones serán de acuerdo a la cantidad de m<sup>3</sup> que debe alimentar y si lleva equipo de reserva (se utilizan p/ baterías).

Art. 4.- Curvas y codos:

Para cambios de direcciones se pueden usar en forma indistinta.

Art. 5.- llaves de paso:

Serán de un cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad con empaquetadura adecuada, sobre prensa estopa a resorte c/ llave de paso, será de igual diámetro que la cañería de alimentación según artefacto, llevarán campana tipo platil, para calefón se utilizará de 19 mm. y para cocina y pico calefactor será de 13 mm.

Art. 6.- Cañería:

Será apta para una presión de 5 Kg/cm<sup>2</sup>, deberán responder a Normas IRAM 2502. Deberá estar revestido con EPOXI.

Art. 7.- Conexiones:

Deben utilizarse uniones dobles para la conexión rígida al artefacto, si es cobre la extensión máxima permitida será de 30 cm, las conexiones entre caños y accesorios serán con roscado cónico y filetes bien tallados, el número será de 8 a 11 según diámetro

Art. 8.- Ventilaciones:

Para termotanque, la que corresponda según artefacto a colocar. En cocina se dejará ventilación por conducto  $\varnothing$  100 (futura campana). En el local que queda el pico taponado se colocarán rejillas de ventilación inferior y superior

Art. 9.- Protección de la cañería:  
Reglamentaria según medio que atraviese.

Art. 10.- Hermeticidad y obstrucción:  
Se realizarán las pruebas a cada ítem.

Art. 11.- Aberturas:  
Los artefactos ubicados en la cocina cumplirán las normas reglamentarias en cuanto a que no podrán quedar expuestas a corrientes de aire que impidan su futura aprobación.  
La contratista será responsable absoluta de no cumplir con la misma.

Art. 12.- Anclaje:  
Cocina entre mesada con unión doble, no lleva anclaje; con mesada de un lado, va con un anclaje; sin mesada de ambos lados, llevará doble anclaje. Para termotanque y calefactor – quedan inmovilizados (amurados, anclados, atornillados, etc.).

Art. 13.- Tee taponada futura ampliación  
Será declarada y debe figurar obligatoriamente en Formulario 3-4-A. Los materiales, accesorios, artefactos, mano de obra regirán bajo las condiciones de seguridad y técnicas que deben poseer una instalación que determinan las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, estas son impuestas por la Ley 24.076 controladas por el Ente regulador de Gas y aplicadas por la Empresa distribuidora de Gas, son de cumplimiento obligatorias.

Art. 14.-  
Todas las piezas a utilizar en la instalación de cañerías serán para termofusión tipo "sigas" y de EPOXI para conexiones rígidas y gabinete de medidor. Se ejecutará bajo las NORMAS DEL REGLAMENTO DE GAS VIGENTE.

#### **A.15.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar, incluye flexible aprobado apto gas**

La empresa deberá encargarse de la colocación de una cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar. La misma deberá ser emplazada a un lado de la mesada de cocina donde se encuentre el pico de la cañería de gas previamente realizada. La conexión deberá ejecutarse con cañería flexible provista por la empresa.

#### **A.15.3 Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts, marca Señorial o similar**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de un termotanque a gas de alta recuperación de 85lts., marca "Señorial" o similar. El mismo deberá ser emplazado en la cocina donde se encuentre el pico de la cañería de gas previamente realizada. La conexión deberá ejecutarse con cañería flexible. Se deberá completar la instalación con el conducto TBU o TN según el modelo de la misma. La ubicación debe corresponderse según planos adjuntos.

#### **A.15.4 Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "Volcan"43712V o equivalente**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de una estufa, marca "Volcán" 43712V o similar, de 3800Kcal. La misma deberá ser emplazada en el estar donde se encuentre el pico de la cañería de gas previamente realizada. La conexión se ejecutará con cañería de cobre exterior y llave de paso. El artefacto deberá ser anclado a la pared, según indique el manual del fabricante, y deberá quedar inmóvil. Se deberá completar la instalación con el conducto TBU o TN según el modelo de la misma. La ubicación debe corresponderse según planos adjuntos.

### **A.15.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA**

#### **A.15.5.1 Inspecciones finales y parciales. Tramitación y aprobación ante Ente prestatario**

Se deja expresa constancia que la Inspección de obra municipal trabajará en este rubro con la Inspección que disponga la Empresa prestataria del fluido, debiendo la Contratista acatar las órdenes

que se imparten por parte de cualquiera de ellas. Los trabajos se llevan a cabo sobre la base de las condiciones establecidas en el "Reglamento para la realización de obras, una ejecución por terceros, contratadas por el futuro usuario y supervisadas técnicamente por la empresa Metrogás".

#### **15.5.2 Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional**

Las conexiones domiciliarias serán ejecutadas por la Empresa contratista, la cual a su vez deberá presentar toda la documentación requerida para solicitar la inspección final por la empresa proveedora del servicio.

En las viviendas, el regulador y el medidor de gas se encuentran en el mismo nicho de gas, el cual está ubicado sobre Línea Municipal. Verificar según planos adjuntos.

### **A.16 INSTALACIÓN PLUVIAL**

#### **16.1 Ejecución desagüe pluvial alternativo. Cañería HS Ø 200mm. Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón**

Se realizará un desagüe longitudinal en todos los patios de las viviendas hasta cordón. Cada unidad funcional contará con una rejilla sobre terreno absorbente. La conexión final será a pluvial o cordón según corresponda en las calles laterales del predio.

El tendido será realizado de acuerdo a documentación adjunta con cañería de H°S° diámetro 200mm. El ítem incluye la totalidad de las tareas necesarias, tales como, la excavación necesaria, la provisión y colocación de la cañería propiamente dicha con el material de asiento correspondiente, el sellado de las juntas de los caños, el relleno y compactación del área de colocación y el transporte de suelos sobrantes. El ítem además incluye demolición y/o reconstrucción de solado en caso de ser necesario, provisión y colocación de cámaras de inspección 60x60cm en quiebres y en tramos rectos de cañería procurando una separación entre ellas no mayor a 50m para su correcta desobstrucción. En el caso de que se deba se colocará además una cámara de inspección en vereda en cada una de las salidas hacia cordón, en dicha cámara se realizarán las reducciones de diámetro a cañería de 110mm material PVC y se materializa en ese mismo material hasta la conexión con cañería existente en calle.

La contratista realizará un ramal con reducción independiente de la cañería principal en cada uno de los patios de las unidades funcionales afectadas a la obra, colocando una pileta de patio plástica con Rejilla de 20x20 sobre terreno absorbente.

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden además la reconstrucción a su estado original de muros de patios, veredas, albañales, cruces domiciliarios de provisión de agua potable.

### **B.1 MAMPOSTERÍA**

#### **B.1.1 Muros interiores - Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.2.1.

#### **B.1.2 Muros exteriores - Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.2.2.

### **B.2 REVOQUES**

#### **B.2.1 Revoque proyectable esp. 2,5cm s/panel cassaforma**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.3.1.

### **B.3 HORMIGÓN**

Puesta en Obra

Los encofrados serán ejecutados con maderas de primera calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de superficies libres de alabeos.

Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.

Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores. La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los medios a este fin, estando facultada la

Inspección de Obra a ordenar la demolición de elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

#### **Armaduras**

El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros serán rectos, limpios y libres de óxido.

#### **B.3.1 Losa de H°A° en viviendas nuevas**

Cálculo estructural y estudio de suelos

La contratista deberá presentar el cálculo de estructuras, ambos firmados por profesional responsable.

La estructura deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Contratista.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de losas de H°A° en un todo de acuerdo a medidas y especificaciones detalladas en la documentación, según cálculo efectuado por la Contratista, que deberá presentar un proyecto estructural que será ser aprobado por la Inspección.

#### **B.3.2 Escalera de H°A° en viviendas nuevas**

Se ejecutarán de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados y teniendo en cuenta lo especificado en el ítem de Hormigón Armado correspondiente a Especificaciones Técnicas Generales, y de acuerdo a lo indicado en planos.

Se utilizará acero tipo ADN 42 de primera marca comercial y el Hormigón será elaborado H21.

La estructura de H°A° deberá responder en un todo a lo especificado en los planos de replanteo de hormigón, planillas de doblados de hierros y planos de detalles, los cuales serán provistos por la Contratista.

#### **B.3.3 Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado en viviendas existentes**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.4.1.

### **B.4 CUBIERTA**

#### **B.4.1 CUBIERTA DE CHAPA C/PENDIENTE**

**B.4.1.1 Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.5.1.1.

**B.4.1.2 Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.5.1.2.

#### **B.4.2 CUBIERTA DE LOSA**

**B.4.2.1 Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext. p/sector lavarropas)**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.5.2.1.

### **B.5 CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES**

**B.5.1 Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.6.1.

**B.5.2 Carpeta e>3cm en planta baja**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.6.2.

**B.5.3 Contrapiso de cascote s/losa e: 7cm en planta alta**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.6.3.

**B.5.4 Carpeta e>3cm en planta alta**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.6.4.

#### **B.5.5 Cemento alisado en escaleras interiores**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.6.5.

### **B.6 CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES**

#### **B.6.1 Carpeta de cemento rodillada p/patios y circulaciones exteriores**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.7.1.

#### **B.6.2 Carpeta transitable e>3cm s/contrapiso en balcones/expansiones en viviendas nuevas**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.7.2.

### **B.7 CIELORRASO**

#### **B.7.1 Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.8.1.

#### **B.7.2 Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, incluye estructura**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.8.2.

#### **B.7.3 Ejecución de cielorraso de yeso aplicado**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.8.3.

### **B.8 PISO Y REVESTIMIENTO**

#### **B.8.1 PISOS CERÁMICOS**

##### **B.8.1.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ºcalidad. Incluye empastinado**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.9.1.1.

#### **B.8.2 REVESTIMIENTO CERÁMICO**

##### **B.8.2.1 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ºcalidad. Incluye empastinado - Baño**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.9.2.1.

##### **B.8.2.2 Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cádiz Beige 36x36 1ºcalidad. Incluye empastinado – Cocina**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.9.2.2.

### **B.9 CARPINTERÍAS**

#### **B.9.1 PUERTAS EXTERIORES. INCLUYE PROVISIÓN, COLOCACIÓN**

##### **B.9.1.1 P1 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir con mirilla, 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de Acceso**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.1.1.

##### **B.9.1.2 P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.1.2.

#### **B.9.2 PUERTAS INTERIORES. INCLUYE PROVISIÓN, COLOCACIÓN**

##### **B.9.2.1 P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.2.1.

**B.9.2.2 P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e: 45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas adaptadas**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.2.2.

### **B.9.3 VENTANAS ALUMINIO. INCLUYE PROVISIÓN, COLOCACIÓN**

**B.9.3.1 V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corrediza 1,50 x 1,10 m. Línea Herrero o similar**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.3.1.

**B.9.3.2 V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,60 x 0,60 m. Línea Herrero o similar**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.3.2.

**B.9.3.3 PV1 - Provisión y colocación de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50 x 2,05 m. Línea Herrero o similar**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.3.3.

### **B.9.4 HERRAJES**

**B.9.4.1 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.4.1.

**B.9.4.2 Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas interiores**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.10.4.2.

### **B.10 HERRERÍA**

**B.10.1 R1 - 1,50 x 1,10 m. Paño fijo**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.11.1.

**B.10.2 R2 - 0,60 x 0,60 m. Paño fijo**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.11.2.

**B.10.3 RPV1 - 1,50 x 2,05 m. Paño fijo + Puerta de abrir**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.11.3.

**B.10.4 Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. Incluye fijaciones**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.11.4.

### **B.11 REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA**

**B.11.1 Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.12.1.

**B.11.2 Pintura látex en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de superficie con enduido**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.12.2.

**B.11.3 Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.12.3.

**B.11.4 Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso y herrería**  
La ejecución se realizará Ídem ítem A.12.4.

## **B.12 INSTALACIÓN SANITARIA**

**B.12.1 Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.1.

### **B.12.2 TANQUES**

**B.12.2.1 Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, Línea Eternit o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.2.1.

**B.12.2.2 Soporte para dos tanques de reserva con ángulo 2" y malla**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.2.2.

### **B.12.3 MESADAS Y BACHAS**

**B.12.3.1 Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.3.1.

**B.12.3.2 Mesada de acero inoxidable de 0.80 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.3.2.

### **B.12.4 ARTEFACTOS**

**B.12.4.1 Provisión y colocación de inodoro con depósito, asiento y tapa, modelo Capea Italiana o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.4.1.

**B.12.4.2 Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B. Incluye depósito, asiento y tapa**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.4.1.

**B.12.4.3 Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.4.2.

**B.12.4.4 Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italiana o calidad equivalente**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.4.3

**B.12.4.5 Provisión y colocación de lavatorio ferrum espacio LET1F o calidad equivalente**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.4.3.

**B.12.4.6 Provisión y colocación de pileta de lavar, color blanco Capea Italiana o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.4.4.

### **B.12.5 GRIFERÍA**

**B.12.5.1 Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.5.1.

**B.12.5.2 Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.5.2.

**B.12.5.3 Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano, marca "Piazza" o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.5.3.

**B.12.5.4 Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.5.4.

**B.12.5.5 Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2"**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.5.5.

**B.12.6 ACCESORIOS VIVIENDAS ADAPTADAS**

**B.12.6.1 Provisión y colocación de barral rebatible de 80cm y silla rebatible para ducha**

La empresa deberá encargarse de la provisión y colocación de barral rebatible de 80cm y silla rebatible para ducha, previendo todas las piezas necesarias para la correcta fijación.

**B.12.7 CONEXIÓN DOMICILIARIA**

**B.12.7.1 Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.13.6.1.

**B.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

**B.13.1 Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a tierra**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.14.1.

**B.13.2 Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior)**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.14.2.

**B.13.3 Instalación de timbre**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.14.3.

**B.13.4 CONEXIÓN DOMICILIARIA**

**B.13.4.1 Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm<sup>2</sup> (hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.14.4.1.

**B.14 INSTALACIÓN DE GAS**

**B.14.1 Instalación de gas de red natural (incluye armado de canalizaciones, pases, amurado de cañerías)**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.1.

**B.14.2 Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martiri" o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.2.

**B.14.3 Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts., marca Señorial o similar**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.3.

**B.14.4 Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "volcán" 43712V o equivalente**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.4.

**B.14.5 CONEXIÓN DOMICILIARIA**

#### **B.14.5.1 Inspecciones finales y parciales**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.5.1.

#### **B.14.5.2 Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.5.2.

### **B.15 INSTALACIÓN PLUVIAL**

#### **B.15.1 Ejecución desagüe pluvial alternativo. Cañería HS Ø 200mm. Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón**

La ejecución se realizará Ídem ítem A.15.1.

### **C. MUROS DIVISORES DE PATIOS**

#### **C.1 Pilotín para encadenado, profundidad 1,5m**

Se realizará la fundación correspondiente para la construcción de una viga de encadenado, cuyo uso será para el sostén del cerco divisor de patios, el cual a futuro será reemplazado por tabiques ejecutados en ladrillo hueco 12x18x33. La estructura de HºAº deberá responder a lo especificado en los planos quedando sujeto a responsabilidad de la Contratista los cálculos estructurales y dimensionamiento pertinentes para su uso.

##### **Puesta en Obra**

Los encofrados serán ejecutados con madera de primera calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de superficies libres de alabeos.

Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.

Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.

La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la contratista, quien deberá arbitrar los medios a este fin, estando facultada la inspección de obra a ordenar la demolición de elementos que no cumplan algunos de los requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

##### **Armaduras**

El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los hierros serán rectos, limpios y libres de óxido.

#### **C.2 Viga de encadenado para mampostería y cerco**

Se efectuará una viga de encadenado cuyo uso será para el sostén del cerco divisor de patios, el cual a futuro será reemplazado por tabiques ejecutados en ladrillo hueco 12x18x33. La misma consiste en la ejecución de movimiento de suelo, aporte de tierra tosca y apisonado mecánico. La Contratista deberá efectuar el cálculo estructural y dimensionamiento que deberá ser aprobado por la I.O. También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

Para la puesta en obra y su respectiva armadura, se contemplará lo desarrollado en el ítem C.1.

#### **C.3 Cerco divisor de patios h=2m con postes y anclaje a viga de encadenado.**

Consiste en la provisión y colocación de postes rectos de hormigón premoldeado de sección 11x11cm sobre zócalo de hormigón de 0.30 m de altura. Los postes se colocarán en los pozos excavados a tal fin, y una vez nivelados (en horizontal y en vertical), serán amurados con concreto de hormigón. Se ubicarán cada 3.31 mts de eje a eje. Los postes esquineros e intermedios de arrojamiento serán: de sección 13 x 13 cm, de hormigón preelaborado, con un ala superior a 45° y deberán contar con todo otro elemento necesario para el armado del cerco olímpico. Estos postes se colocarán cada 30 mts aproximadamente. Provisión y colocación Alambre. El cerramiento a utilizar llamado Cerco Olímpico, estará compuesto de malla de alambre romboidal, hilos alambre galvanizado inferior, medio y superior sobre la malla romboidal, varillas y torniquetes.

#### **C.4 Bloque de ladrillo cerámico de 12x18x33 - sólo para viviendas en esquina**

Se utilizará para realizar el cerramiento de patios hacia el exterior, únicamente en viviendas en esquinas. Los muros de ejecutaran en bloques cerámicos de 12x18x33, según indicación en planos adjuntos.

Juntas:

El mortero para las juntas deberá ser de calidad adecuada para la buena resistencia y minimizar la necesidad de revoque. Se recurrirá a un mortero con las siguientes proporciones:

- 1/4 de cemento
- 1 de cal hidráulica
- 3 de arena mediana.

Deberán preverse todos los refuerzos necesarios para trabajos que produzca una carga sobre la pared.

### **C.5 Revoque grueso fratazado p/muros de patio**

Generalidades: No se procederá a la ejecución de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento del tabique; antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones:

- a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas hasta 1 cm de profundidad.
- b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.
- c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Sobre la mampostería levantada se aplicará revoque grueso a la cal.

El mortero grueso estará constituido por:

- ¼ parte de cemento
- 1 parte de cal aérea
- 3 partes de arena.

### **C.6 Pintura látex para exterior**

La empresa contratista deberá pintar los muros de patio; a su vez deberá garantizar que las superficies se encuentren lisas y limpias para luego colocar una mano de fijador en el caso de ser necesario y dos manos de látex, marca "Sintoplast" o de similar calidad.

### **LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA**

Será obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la contratista en el lugar habilitado.

### **SEGURIDAD**

Los locales dispondrán de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.

En todos los ambientes no habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal (salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada protección). Será obligatoria la colocación de un matafuego de 10 kg (tipo ABC) cada 200 m<sup>2</sup> cubiertos, con una distancia máxima de 15m para llegar a ellos. Se deberá indicar las salidas de emergencia con la señalética indicada. Se exigirá que los recipientes cuenten con Ordenanza Municipal. Con respecto a señalización y medidas de seguridad, se deberán respetar todas las normativas vigentes respecto a la materia.

### **CONSERVACIÓN**

La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.

### **CALIDAD DE LOS MATERIALES**

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La contratista presentará

un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las ofertas.

### **MATERIALES RECHAZADOS**

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete) días.

Cuando la Contratista no cumpliera esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

### **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS**

La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el día anterior. La I.O. aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si recibiera observación o rechazo, el Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su aprobación y medición.

### **TRABAJOS DEFECTUOSOS**

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciera la Inspección ordenará su realización por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo del Contratista.

### **OMISIONES Y OTROS**

Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la obra. La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los trabajos solicitados.

Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la suficiente anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar corresponsabilidad con la I.O. por este concepto.



**MUNICIPIO DE LANÚS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

**OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"**

**PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS**

Se adjunta a continuación planos según detalle, dejando constancia que los mismos forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones:

- Anexo de Evaluación y Calificación
- Anexo de Higiene y Seguridad
- Modelo de Valla
- Modelo de Cartel de Obra
- Planos
- Planilla de Cotización
- Planilla de Propuesta



## MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

**OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"**

### **ANEXO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN** **EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y económico-financieros, y sus puntajes.

La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso.

### **ASIGNACIÓN DE PUNTAJES**

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la asignación del puntaje que se efectuará según el siguiente criterio:

<u>A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS</u>	MÁXIMO 30 puntos
<u>B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES</u>	MÁXIMO 50 puntos
<u>C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS</u>	MÁXIMO 8 puntos
<u>D) METODOLOGIA – MMI</u>	MÁXIMO 10 puntos
<u>E) DECLARACIONES JURADAS</u>	MAXIMO 2 puntos

### **TOTAL**

100 PUNTOS

### **INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS**

Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo se considerará, en la evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del auditor. (Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

### **A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS**

**MÁXIMO 30 PUNTOS**

Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la siguiente manera

INDICADOR DE EVOLUCION	PUNTOS	DEFINIDO COMO
SOLVENCIA	7.5	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE	7.5	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
PRUEBA ÁCIDA	7.5	(ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO	7.5	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE	ESCALA A UTILIZAR	CALIFICACION	PUNTAJE
SOLVENCIA	< 1.50	Malo	0
	≥ 1.50 < 2.30	Bueno	4
	≥ 2.30	Optimo	7.5
LIQUIDEZ CORRIENTE	< 1.60	Malo	0
	≥ 1.60 < 3.10	Bueno	4
	≥ 3.10	Optimo	7.5
PRUEBA ACIDA	< 1.50	Malo	0
	≥ 1.50 < 2.80	Bueno	4
	≥ 2.80	Optimo	7.5
ENDEUDAMIENTO	≥ 1.00	Malo	0
	≥ 0.78 < 1.00	Bueno	4
	< 0.78	Optimo	7.5

**B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES MÁXIMO 50 PUNTOS**

**B.1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares MÁXIMO 40 puntos.**

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura al objeto de la presente licitación, contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús.

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con anterioridad.-

Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y todo otro dato que la inspección de obra correspondiente considere.-

MÁXIMO 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones públicas Nacionales y/o Provinciales.

MÁXIMO 10 puntos.

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

MÁXIMO 10 puntos

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras ejecutadas en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la certificación, siendo la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos correspondientes,

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

**B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica**

**Máximo 10 puntos**

La evaluación se hará en base a:

B.2.1) Organización funcional y su descripción:

Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones de las distintas áreas para la Obra.

Máximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.

Máximo 4 puntos

### **C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS**

**Máximo 8 PUNTOS**

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos

Máximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo

Máximo 4 puntos

C.2.1) Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la misma.

Máximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.

Máximo 2 puntos

**El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 acompañando la Oferta**

### **D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO**

**MÁXIMO 10 PUNTOS**

La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.

Máximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad aplicado a esta Obra.

La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes

Máximo 5 puntos

### **E) DECLARACIÓN JURADA**

**MÁXIMO 2 PUNTOS**

(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)

Máximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta.-

**SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS**



**MUNICIPIO DE LANÚS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

**OBRA: “TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA””**

### **ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD**

#### **1. OBJETO**

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios.

Las Empresa Contratistas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

#### **2. ALCANCE**

Se aplicará a todas las Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias dentro del Territorio Argentino.

#### **3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte del Contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la obra.

#### **4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA**

Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente de acuerdo al Artículo 1º

#### **5. DESARROLLO**

##### **5.1 Normativa**

Las Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Además deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

##### **5.2 Presentación de la documentación**

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se encuentran

detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

### **5.3 Reglas generales a ser observadas por la Contratista**

Como lineamientos generales de la legislación descripta, la Contratista deberá cumplir con lo siguiente:

- 5.3.1 Evaluación de riesgos:** El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecución práctica.
- 5.3.2 Vestimenta:** El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable que corresponda.
- 5.3.3 Protección de los pies:** Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.
- 5.3.4 Protección de la cabeza:** Se usará protección craneana en todos los casos en los que haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos.
- 5.3.5 Protección de las manos:** Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger.
- 5.3.6 Protección de la vista:** Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar se usarán caretas con la graduación apropiada.
- 5.3.7 Protección Respiratoria:** En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada al riesgo.
- 5.3.8 Riesgo eléctrico:** Todos los trabajos de conexión o maniobra de equipos bajo tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-magnéticos y diferenciales.
- 5.3.9 Trabajos en altura:** Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.
- 5.3.10 Andamios y escaleras:** Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica.
- 5.3.11 Señalización:** La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al concluir la jornada laboral.
- 5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas:** Para realizar las operaciones de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.
- 5.3.13 Sector de trabajo:** Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de la Contratista permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.
- 5.3.14 Orden y limpieza:** Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y desperdicios.
- 5.3.15 Basura y Escombros:** La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.
- 5.3.16 Accidentes:** Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales.

**5.3.17 Condiciones psicofísica de los empleados:** La Contratista deberá controlar el correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

**5.4 Sanciones:** El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por parte del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.

## **6. ANEXOS**

### **6.1 Anexo I**

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento.
2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el anexo II se desarrolla un texto estándar)
3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de la empresa.
4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u otros.).
5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Dueños de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo
2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la AFIP.

### **6.2 Anexo II**

Modelo de compromiso de no repetición de la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula:

“..... A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de..... (Nombre de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo”. - ..... A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados”.



MUNICIPIO DE LANÚS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"

VALLA DE OBRA





MUNICIPIO DE LANÚS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

**OBRA:** "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"

**CARTELES DE OBRA**



TERMINACIÓN DE 42 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA

PLAZO DE EJECUCIÓN:

CONTRATISTA:

MONTO DE OBRA:

EXPTÉ N°:

- EJECUCIÓN DE MUROS, REVOQUES Y PINTURA
- CUBERTAS Y CIELOS RASOS
- CONTRAPISOS, CARPETAS, PISOS Y REVESTIMIENTOS
- CARPINTERÍAS Y HERRETERÍA
- INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUMBALES
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- INSTALACIONES DE GAS

[www.lanus.gov.ar](http://www.lanus.gov.ar)



Argentina  
Presidencia

Ministerio de Desarrollo  
Territorial y Hábitat

**Lorem la ipsum  
ambtus la rabiast  
als consequant**

Lorem ipsum amb al rabia magnis parturient montes  
nascetur ridiculus donec quam amb its consequat.

Expediente N°: 000-000-0001782/2020  
Licitación Pública: Lorem ipsum  
Monto de la obra: \$ 00.0000.000-  
Plazo de ejecución: XXX días

Fecha de inicio: XX agosto 2020  
Puestos de trabajo: XX  
Contratista: Lorem ipsum construcciones SA



LOGO  
PROVINCIA



LOGO  
MUNICIPIO

Reconstruir



**MUNICIPIO DE LANUS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

**OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"**

**PLANOS**



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


IMPLANTACIÓN GENERAL  
Esc.: 1.1000





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 2 DORMITORIOS PLANTA BAJA  
Esc.: 1:75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 2 DORMITORIOS PLANTA ALTA  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 2 DORMITORIOS PLANTA TECHO  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 2 DORMITORIOS CORTE A-A  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 2 DORMITORIOS CORTE B-B  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 2 DORMITORIOS VISTA FRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 2 DORMITORIOS VISTA CONTRAFRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 2 DORMITORIOS PLANTA CARPINTERÍA  
Esc.: 1.100





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**



CARPINTERÍA+HERRERÍA  
Esc.: 1.75

<p>P1</p> <p>P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18: EXTERIOR</p>	<p>P4</p> <p>PUERTA PLACA COMPLETA HOJA DE MDF de: 45mm</p>	<p>P17</p> <p>VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Línea Herrero</p>
<p>UBICACIÓN: ACCESO A UNIDAD</p> <p>CANT. / C.F.: 1 UNIDAD</p>	<p>UBICACIÓN: DORMITORIO/BANO</p> <p>CANT. / C.F.: 5 UNIDAD</p>	<p>UBICACIÓN: COCINA</p> <p>CANT. / C.F.: 1 UNIDAD</p>
<p>NPT</p>	<p>NPT</p>	<p>NPT</p>
<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior con mirilla. Chapa doblada bwg n° 18 de doble contacto. Herrajes: bisagras de hierro reforzadas. Cerradura doblada de seguridad tipo Trae. Tipo calidad europea.</p>	<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en MDF doblado con acrílico. Herrajes: Bisagra pomela. Cerradura</p>	<p>Especificaciones: Línea Herrero de aluminio blanco. Vidrio Laminado de Seguridad tipo Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>
<p>V1</p> <p>VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Línea Herrero</p>		
<p>UBICACIÓN: DORMITORIOS</p> <p>CANT. / C.F.: 2 UNIDADES</p>		
<p>NPT</p>		
<p>Especificaciones: Línea Herrero de aluminio blanco. Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>		



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 2 DORMITORIOS PLANTA CIELORRASO  
Esc.: 1.100





-  CIELORRASO APLICADO  
Aplicado de yeso
-  CIELORRASO SUSPENDIDO  
Placa de roca de yeso
-  CIELORRASO SUSPENDIDO  
Placa de roca de yeso  
antihumedad



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 2 DORMITORIOS INSTALACIÓN SANITARIA  
Esc.: 1.100





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 2 DORMITORIOS INSTALACIÓN GAS NATURAL  
Esc.: 1.100





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**

VIVIENDA 2 DORMITORIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
Esc.: 1.100




REFERENCIAS	
	TOMA
	TOMA DE USO ESPECIAL
	CAJA DE CHAPA DE ACERO BWG 16
	OCTOGONAL
	TELÉFONO Y DATOS



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 3 DORMITORIOS PLANTA BAJA  
Esc.: 1.75








**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 3 DORMITORIOS PLANTA TECHO  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CORTE A-A  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CORTE B-B  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS VISTA FRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 3 DORMITORIOS VISTA CONTRAFRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA




VIVIENDA 3 DORMITORIOS PLANTA CARPINTERÍA  
Esc.: 1.100





## FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



CARPINTERÍA+HERRERÍA  
Esc.: 1.75

<p><b>P1</b></p> <p>P. DE ABRIR CHAPA DOBLADA INECTADA B G 18 INTERIOR</p>	<p><b>P4</b></p> <p>P. DE ABRIR PLACA MDF MARCO B G 18 INTERIOR</p>	<p><b>PV1</b></p> <p>VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Linea Herrero</p>
<p>UBICACIÓN ACCESO A UNIDAD</p>	<p>UBICACIÓN DORMITORIO/BANO</p>	<p>UBICACIÓN COCINA</p>
<p>CANT. / U.F. 1 UNIDAD</p>	<p>CANT. / U.F. 5 UNIDAD</p>	<p>CANT. / U.F. 1 UNIDAD</p>
		
<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anillado. Hoja: hoja de alir hacia el interior con mirilla. Chapa doblada inyectada bwg n° 18 de doble contacto. Herrajes: bisagras de hierro reforzadas. Cerradura doblada de seguridad tipo Trapezooidal alemana.</p>	<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anillado. Hoja: hoja de alir hacia el interior. Placa enchapada en MDF doblado con iac. Herrajes: Bisagra pomela. Cerradura</p>	<p>Especificaciones: Linea Herrero de aluminio blanco. Vidrio Laminado de Seguridad tipo Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>
<p><b>V1</b></p> <p>VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Linea Herrero</p>		
<p>UBICACIÓN DORMITORIOS</p>		
<p>CANT. / U.F. 3 UNIDADES</p>		
		
<p>Especificaciones: Linea Herrero de aluminio blanco. Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>		



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 3 DORMITORIOS PLANTA CIELORRASO  
Esc.: 1.100



-  CIELORRASO APLICADO  
Aplicado de yeso
-  CIELORRASO SUSPENDIDO  
Placa roca de yeso
-  CIELORRASO SUSPENDIDO  
Placa roca de yeso  
antihumedad



MUNICIPIO DE LANUS  
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA  
PLANTA CIELORRASO



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 3 DORMITORIOS INSTALACIÓN SANITARIA  
Esc.: 1.100





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 3 DORMITORIOS INSTALACIÓN GAS NATURAL  
Esc.: 1.100





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 3 DORMITORIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
Esc.: 1.100




REFERENCIAS	
	TOMA
	TOMA DE USO ESPECIAL
	CAJA DE CHAPA DE ACERO BWG 16 OCTOGONAL
	TELÉFONO Y DATOS



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA BAJA  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA ALTA  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA TECHO  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS CORTE A-A  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS CORTE B-B  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS VISTA FRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS VISTA CONTRAFRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 3 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA CARPINTERÍA  
Esc.: 1.100



MUNICIPIO DE LANÚS  
DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA  
PLANTA CARPINTERÍA



**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


CARPINTERÍA+HERRERÍA  
Esc.: 1.100

<p>P1</p> <p>P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18: INTERIOR</p>	<p>P2</p> <p>P. DE ABRIR: PLACA MDF MARCO B G 18: INTERIOR</p>	<p>P3</p> <p>P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18: INTERIOR</p>	<p>P4</p> <p>P. DE ABRIR: PLACA MDF MARCO B G 18: INTERIOR</p>
<p>UBICACIÓN: ACCESO A UNIDAD</p> <p>CANT. / C.F.: 1 UNIDAD</p>	<p>UBICACIÓN: DORMITORIO/BANO</p> <p>CANT. / C.F.: 2 UNIDAD</p>	<p>UBICACIÓN: PATIO</p> <p>CANT. / C.F.: 1 UNIDAD</p>	<p>UBICACIÓN: DORMITORIO/BANO</p> <p>CANT. / C.F.: 6 UNIDAD</p>
<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior, con minilla. Chapa doblada inyectada bwg n° 18 de doble contacto. Herrajes: bisagras de hierro reforzadas. Cerradura doblada de seguridad tipo "Trae" o calidad equivalente.</p>	<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en MDF doblada con acabado. Herrajes: bisagras de hierro reforzadas. Cerradura doblada de seguridad tipo "Trae" o calidad equivalente.</p>	<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Chapa doblada inyectada bwg n° 18 de doble contacto. Herrajes: bisagras de hierro reforzadas. Cerradura doblada de seguridad tipo "Trae" o calidad equivalente.</p>	<p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en MDF doblada con acabado. Herrajes: Bisagra pomela. Cerradura</p>
<p>V1</p> <p>VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA AL MINIO. Línea Herrero</p>	<p>V2</p> <p>VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA AL MINIO. Línea Herrero</p>		
<p>UBICACIÓN: DORMITORIOS</p> <p>CANT. / C.F.: 3 UNIDADES</p>	<p>UBICACIÓN: BAÑO/COCINA</p> <p>CANT. / C.F.: 2 UNIDADES</p>		
<p>Especificaciones: Línea Herrero de aluminio blanco. Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>	<p>Especificaciones: Línea Herrero de aluminio blanco. Vidrio transparente de Seguridad Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>		



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS PLANTA BAJA  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 4 DORMITORIOS PLANTA ALTA  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**

VIVIENDA 4 DORMITORIOS PLANTA TECHO  
Esc.: 1.75








### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CORTE B-B  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS VISTA FRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS VISTA CONTRAFRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 4 DORMITORIOS PLANTA CARPINTERÍA  
Esc.: 1.100





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**



**CARPINTERÍA+HERRERÍA**  
Esc.: 1.100

<p><b>P1</b> P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18: E: INTERIOR</p> <p>UBICACIÓN: ACCESO A: UNIDAD CANT./C.F.: 1/ UNIDAD</p> <p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anillo do. Hoja: Hoja de abrir hacia el interior, con minilla. Chapa doble inyectada bwg n° 18 de doble contacto. Herrajes: Iseras de hierro reforzadas. Cerradura doble pala a de seguridad tipo Trae: o calidad e: ul: alema.</p>	<p><b>P2</b> P. DE ABRIR: PLACA MDF MARCO B G 18: INTERIOR</p> <p>UBICACIÓN: DORMITORIO/BANO CANT./C.F.: 6/ UNIDAD</p> <p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anillo do. Hoja: Hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en MDF doble con ac: o. Herrajes: Iseras de hierro reforzadas. Cerradura doble pala a de seguridad tipo Trae: o calidad e: ul: alema.</p>	<p><b>P3</b> P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18: E: INTERIOR</p> <p>UBICACIÓN: PATIO CANT./C.F.: 1/ UNIDAD</p> <p>Especificaciones: Marco: chapa doblada bwg n° 18, con grampas de fijación, con dos manos de anillo do. Hoja: Hoja de abrir hacia el interior. Chapa doble inyectada bwg n° 18 de doble contacto. Herrajes: Iseras de hierro reforzadas. Cerradura doble pala a de seguridad tipo Trae: o calidad e: ul: alema.</p>	<p><b>PV1</b> VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Linea Herrero</p> <p>UBICACIÓN: DORMITORIO CANT./C.F.: 1/ UNIDAD</p> <p>Especificaciones: Linea Herrero de aluminio blanco. Vidrio Laminado de Seguridad tipo Blisan o e: ul: alema incoloro de 4mm.</p>
<p><b>V1</b> VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO. Linea Herrero</p> <p>UBICACIÓN: DORMITORIOS CANT./C.F.: 5/ UNIDADES</p> <p>Especificaciones: Linea Herrero de aluminio blanco. Vidrio transparente de Seguridad Blisan o e: ul: alema incoloro de 4mm.</p>	<p><b>V2</b> VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO. Linea Herrero</p> <p>UBICACIÓN: BANO/COCINA CANT./C.F.: 1/ UNIDADES</p> <p>Especificaciones: Linea Herrero de aluminio blanco. Vidrio transparente de Seguridad Blisan o e: ul: alema incoloro de 4mm.</p>		



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 4 DORMITORIOS PLANTA CIELORRASO  
Esc.: 1.100





	CIELORRASO SUSPENDIDO
	Placa roca de yeso
	CIELORRASO SUSPENDIDO
	Placa roca de yeso
	antihumedad



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 4 DORMITORIOS INSTALACIÓN SANITARIA  
Esc.: 1.100





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS INSTALACIÓN GAS NATURAL  
Esc.: 1.100





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA

VIVIENDA 4 DORMITORIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
Esc.: 1.100




REFERENCIAS	
	TOMA
	TOMA DE USO ESPECIAL
	CAJA DE CHAPA DE ACERO BNG 16 OCTOGONAL
	TELÉFONO Y DATOS



### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA BAJA  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA ALTA  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA TECHO  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS CORTE A-A  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS CORTE B-B  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA


VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS VISTA FRENTE  
Esc.: 1.75





### FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA



VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS VISTA CONTRAFRENTE  
Esc.: 1.75





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**

VIVIENDA 4 DORMITORIOS CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS PLANTA CARPINTERÍA  
Esc.: 1.100





**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**

**CARPINTERÍA+HERRERÍA**  
Esc.: 1.100

<p><b>P1</b> P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18. INTERIOR</p> <p>UBICACIÓN: ACCESO A UNIDAD CANT./C.F.: 1 UNIDAD</p>	<p><b>P2</b> P. DE ABRIR: PLACA MDF MARCO B G 18. INTERIOR</p> <p>UBICACIÓN: DORMITORIO/BANO CANT./C.F.: 6 UNIDADES</p>	<p><b>P3</b> P. DE ABRIR: CHAPA DOBLADA INYECTADA B G 18. INTERIOR</p> <p>UBICACIÓN: PATIO CANT./C.F.: 1 UNIDAD</p>	<p><b>PV1</b> VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Línea Herrero</p> <p>UBICACIÓN: DORMITORIO CANT./C.F.: 1 UNIDAD</p>
<p><b>Especificaciones:</b> Marco: chapa doblada bwg nº 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior con mitilla. Chapa doble inyectada bwg nº 18 de doble contacto. Herrajes: Tiras de hierro reforzadas. Cerradura doble pala a de seguridad tipo "Tra.e." o calidad equivalente.</p>			
<p><b>V1</b> VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO. Línea Herrero</p> <p>UBICACIÓN: DORMITORIOS/COCINA/ESTAR CANT./C.F.: 5 UNIDADES</p>	<p><b>V2</b> VENTANA CON MARCO INTEGRAL VENTANA CORREDIZA ALUMINIO. Línea Herrero</p> <p>UBICACIÓN: BANO CANT./C.F.: 1 UNIDADES</p>	<p><b>Especificaciones:</b> Marco: chapa doblada bwg nº 18, con grampas de fijación, con dos manos de anclaje. Hoja: hoja de abrir hacia el interior. Placa enchapada en MDF. Hoja de contacto. Herrajes: Tiras de hierro reforzadas. Cerradura doble pala a de seguridad tipo "Tra.e." o calidad equivalente.</p>	
<p><b>Especificaciones:</b> Línea Herrero de aluminio blanco. Vidrio: transparente de Seguridad Blisan o equivalente incoloro de 4mm.</p>			



**FINALIZACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN MANZANA 2, BARRIO MAQUINITA**  
PLANILLA HERRERIA  
ESC. 1:50

**V1 HERRERIA - VENTANA**

Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros

**V2 HERRERIA - VENTANA**

Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros

**PV1 HERRERIA - BALCÓN**

Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros

**B1 HERRERIA - REJA FRENTE**

Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros

**B2 HERRERIA - REJA LATERAL**

Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros

**B3 HERRERIA-REJA DESCANSO ESCALERA**

Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros

**B4 HERRERIA - REJA FRENTE**


Especificaciones:  
- Planchuela de chapa nº18 de 1"  
- Caño redondo de 1 / 2"  
- Fijacion al muro será por medio de anclajes de planchuelas a los muros



### ZINGUERIA TIPO GOTERÓN

Zinguería


Muro Cassaforma



### ZINGUERIA TIPO CAPUCHÓN

Zinguería

Muro Cassaforma



#### DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentación ejecutiva y la ingeniería de detalle de la obra aplicada a cada caso particular, dicha documentación estará sujeta a la aprobación de la dirección de obra. Medidas, niveles y cantidades a verificar en obra.



**MUNICIPIO DE LANÚS**

**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL**

**OBRA: "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**



MUNICIPIO DE LANÚS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

Obra: TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	
				UNITARIO	TOTAL
<b>A</b>	<b>TERMINACIÓN DE 22 VIVIENDAS - MANZANA 2 FRENTE A PASAJE 2</b>				
<b>A.1</b>	<b>REFUERZO ESTRUCTURAL EN VIVIENDAS EXISTENTES</b>				
<b>A.1.1</b>	<b>Refuerzo muros</b>				
A.1.1.1	Perfiles IPN 200	ml	226.00		
A.1.1.2	Tubos estructurales cuadrados 90x90x2 rellenos con hormigón H30	ml	160.00		
<b>A.1.2</b>	<b>Refuerzo plateas</b>				
A.1.2.1	Desmante de terreno natural para la ejecución de refuerzo de platea. Incluye retiro	m3	63.00		
A.1.2.2	Acero en barras para hormigón	kg	7672.00		
A.1.2.3	Hormigón H30	m3	77.00		
A.1.2.4	Hormigón H8 para contrapiso de limpieza	m3	16.00		
<b>A.2</b>	<b>MAMPOSTERÍA</b>				
A.2.1	Muros interiores - Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla	m2	724.00		
A.2.2	Muros exteriores - Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla	m2	1441.00		
<b>A.3</b>	<b>REVOQUES</b>				
A.3.1	Revoque proyectables esp. 2,5cm s/panel cassaforma	m2	3812.00		
A.3.2	Recuadro de escalera	u	22.00		
<b>A.4</b>	<b>HORMIGÓN</b>				
A.4.1	Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado en viviendas existentes	m3	21.00		
<b>A.5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
<b>A.5.1</b>	<b>Cubierta de chapa c/pendiente</b>				
A.5.1.1	Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados	m2	797.00		
A.5.1.1	Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral	u	599.00		
<b>A.5.2</b>	<b>Cubierta de losa</b>				
A.5.2.1	Losa de H° visto con encofrado fendido (ext p/sector lavarropa)	m2	22.00		
<b>A.6</b>	<b>CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES</b>				
A.6.1	Contrapiso e>10cm s/platea en planta baja	m2	667.00		
A.6.2	Carpeta e>3cm en planta baja	m2	702.00		
A.6.3	Contrapiso de casote s/losa e:7cm en planta alta	m2	730.00		
A.6.4	Carpeta e>3cm en planta alta	m2	645.00		
A.6.5	Cemento alisado en escalera interiores	m2	160.00		
<b>A.7</b>	<b>CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES</b>				
A.7.1	Carpeta de cemento rodillado p/patios y circulaciones exteriores	m2	59.00		
A.7.2	Carpeta transitable e>3cm s/contrapiso en balcones/expansiones en viviendas existentes	m2	122.00		
<b>A.8</b>	<b>CIELORRASO</b>				
A.8.1	Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura.	m2	1231.00		
A.8.2	Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, incluye estructura.	m2	132.00		
A.8.3	Ejecución de cielorraso de yeso aplicado	m2	11.50		
<b>A.9</b>	<b>PISO Y REVESTIMIENTO</b>				
<b>A.9.1</b>	<b>Pisos cerámicos</b>				
A.9.1.1	Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Alpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado	m2	1347.00		
<b>A.9.2</b>	<b>Revestimiento cerámico</b>				
A.9.2.1	Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Alpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado - Baño	m2	927.00		
A.9.2.2	Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Alpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado - Cocina	m2	54.00		
<b>A.10</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>				
<b>A.10.1</b>	<b>Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación</b>				
A.10.1.1	P1 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir con mirilla, 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de Acceso	u	22.00		
A.10.1.2	P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio	u	12.00		
<b>A.10.2</b>	<b>Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación</b>				
A.10.2.1	P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e:45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05	u	90.00		
A.10.2.2	P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de mdf e:45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas adaptadas	u	12.00		
<b>A.10.3</b>	<b>Ventanas aluminio. Incluye provisión, colocación</b>				
A.10.3.1	V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corrediza 1,50 x 1,10 m. Línea Herrero o similar	u	52.00		
A.10.3.2	V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,60 x 0,60 m. Línea Herrero o similar	u	2.00		
A.10.3.3	PV1 - Provisión y colocación de puerta ventana, 2 hojas corredizas 1,50 x 2,05 m. Línea Herrero o similar	u	22.00		
<b>A.10.4</b>	<b>Herrajes</b>				
A.10.4.1	Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores	u	34.00		
A.10.4.2	Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas interiores.	u	102.00		
<b>A.11</b>	<b>HERRERÍA</b>				
A.11.1	R1 - 1,50 x 1,10 m. Paño fijo	u	26.00		
A.11.2	R2 - 0,60 x 0,60 m. Paño fijo	u	2.00		

A.11.3	RPV1 - 1.50 x 2.05 m. Paño fijo + Puerta de abrir	u	20.00		
A.11.4	Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. Incluye fijaciones	ml	118.00		
<b>A.12</b>	<b>REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA</b>				
A.12.1	Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura	m2	4174.00		
A.12.2	Pintura látex en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de superficie con enduido	m2	1765.00		
A.12.3	Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie.	m3	1498.00		
A.12.4	Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso y herrería.	m2	399.00		
<b>A.13</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>				
A.13.1	Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección.	u	22.00		
<b>A.13.2</b>	<b>Tanques</b>				
A.13.2.1	Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa c/flotante automático, Línea Etemit o similar.	u	22.00		
A.13.2.2	Soporte para dos tanques de reserva con ángulo 2" y malla.	u	11.00		
<b>A.13.3</b>	<b>Mesadas y Bachas</b>				
A.13.3.1	Mesada de acero inoxidable de 1.20 m cbacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.	u	20.00		
A.13.3.2	Mesada de acero inoxidable de 0.80 m cbacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.	u	2.00		
<b>A.13.4</b>	<b>Artefactos</b>				
A.13.4.1	Provisión y colocación de inodoro con deposito, asiento y tapa, modelo Capea Italiana o similar.	u	44.00		
A.13.4.2	Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Capea Italiana o similar.	u	22.00		
A.13.4.3	Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Capea Italiana o calidad equivalente.	u	44.00		
A.13.4.4	Provisión y colocación de pileta de lavar, color blanco Capea Italiana o similar.	u	22.00		
<b>A.13.5</b>	<b>Grifería</b>				
A.13.5.1	Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar.	u	22.00		
A.13.5.2	Provisión y colocación de grifería lavatorio baño , marca"Piazza" o similar	u	44.00		
A.13.5.3	Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano, marca "Piazza" o similar.	u	22.00		
A.13.5.4	Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar.	u	22.00		
A.13.5.5	Provisión y colocación canilla ext. Cromada FV esférica de 1/2"	u	22.00		
<b>A.13.6</b>	<b>Conexión domiciliaria</b>				
A.13.6.1	Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente	u	22.00		
<b>A.14</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
A.14.1	Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y jabalina con puesta a tierra	u	22.00		
A.14.2	Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior)	u	447.00		
A.14.3	Instalación de timbre	u	22.00		
<b>A.14.4</b>	<b>Conexión domiciliaria</b>				
A.14.4.1	Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2 (hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar.	u	22.00		
<b>A.15</b>	<b>INSTALACIÓN DE GAS</b>				
A.15.1	Instalación de gas de red natural (incluye armado de canalizaciones, pases, armado de cañerías)	u	22.00		
A.15.2	Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martini" o similar	u	22.00		
A.15.3	Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts., marca Señorial o similar	u	22.00		
A.15.4	Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "volcan" 43712V o equivalente	u	22.00		
<b>A.15.5</b>	<b>Conexión domiciliaria</b>				
A.15.5.1	Inspecciones finales y parciales.	u	22.00		
A.15.5.2	Servicios de gas en tipología de vivienda individual. Incluye regulador, y provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional.	u	13.00		
<b>A.16</b>	<b>INSTALACIÓN PLUVIAL</b>				
A.16.1	Ejecución desagüe pluvial alternativo. Cañería HS Ø 200mm. Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón.-	ml	150.00		
<b>B</b>	<b>TERMINACIÓN DE 24 VIVIENDAS - MANZANA 2 FRENTE A CALLE MADARIAGA</b>				
<b>B.1</b>	<b>MAMPOSTERÍA</b>				
B.1.1	Muros interiores - Panel cassaforma esp. 8cm incluye malla	m2	1455.00		
B.1.2	Muros exteriores - Panel cassaforma esp. 10cm incluye malla	m2	3043.00		
<b>B.2</b>	<b>REVOQUES</b>				
B.2.1	Revoque proyectables esp. 2.5cm s/panel cassaforma	m2	8898.00		
<b>B.3</b>	<b>HORMIGÓN</b>				
B.3.1	Losa de H <sup>2</sup> A° en viviendas nuevas	m3	90.00		
B.3.2	Escalera de H <sup>2</sup> A° en viviendas nuevas	m3	24.00		
B.3.3	Rampa de acceso a vivienda p/nivelar terminación peinado en viviendas existentes	m3	23.00		
<b>B.4</b>	<b>CUBIERTA</b>				
<b>B.4.1</b>	<b>Cubierta de chapa c/pendiente</b>				
B.4.1.1	Ejecución de cubierta de Chapa acanalada N°27, con aislación térmica. Membrana polietileno c/alum. Isolant 10mm. Estructura metálica. Correas y cabios perfil conformados C galvanizados	m2	996.00		
B.4.1.2	Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral	u	724.00		
<b>B.4.2</b>	<b>Cubierta de losa</b>				
B.4.2.1	Losa de H° visto con encofrado fenólico (ext p/sector lavarropa)	m2	15.00		
<b>B.5</b>	<b>CONTRAPISO Y CARPETA INTERIORES</b>				

B.5.1	Contrapiso e>10cm s/plata en planta baja	m2	724.00		
B.5.2	Carpeta e>3cm en planta baja	m2	763.00		
B.5.3	Contrapiso de cascote s/losa e:7cm en planta alta	m2	809.00		
B.5.4	Carpeta e>3cm en planta alta	m2	838.00		
B.5.5	Cemento alisado en escalera interiores	m2	174.00		
<b>B.6</b>	<b>CONTRAPISO Y CARPETA EXTERIORES</b>				
B.6.1	Carpeta de cemento rodillado p/patios y circulaciones exteriores	m2	63.00		
B.6.2	Carpeta transitable e>3cm s/contrapiso en balcones/expansiones en viviendas nuevas	m2	7.00		
<b>B.7</b>	<b>CIELORRASO</b>				
B.7.1	Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña perimetral interior, incluye estructura.	m2	1442.00		
B.7.2	Provisión y colocación cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock, con buña perimetral interior, resistente a la humedad, incluye estructura.	m2	165.00		
B.7.3	Ejecución de cielorraso de yeso aplicado	m2	22.00		
<b>B.8</b>	<b>PISO Y REVESTIMIENTO</b>				
<b>B.8.1</b>	<b>Pisos cerámicos</b>				
B.8.1.1	Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado	m2	1601.00		
<b>B.8.2</b>	<b>Revestimiento cerámico</b>				
B.8.2.1	Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado - Baño	m2	1096.00		
B.8.2.2	Provisión y colocación de cerámica, tipo Alberdi Allpa Cadiz Beige 36x36 1°calidad. Incluye empastinado - Cocina	m2	56.00		
<b>B.9</b>	<b>CARPINTERIAS</b>				
<b>B.9.1</b>	<b>Puertas Exteriores. Incluye provisión, colocación</b>				
B.9.1.1	P1 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir con mirilla, 0,90 de ancho, marco de chapa. - Puerta de Acceso	u	24.00		
B.9.1.2	P3 - Provisión y colocación de Puerta de doble chapa inyectada, de abrir de 0,90 de ancho, marco de chapa - Puerta de Patio	u	8.00		
<b>B.9.2</b>	<b>Puertas Interiores. Incluye provisión, colocación</b>				
B.9.2.1	P4 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de MDF e:45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.70 x 2.05	u	80.00		
B.9.2.2	P2 - Provisión y colocación de Puerta placa completa, hoja de MDF e:45mm, marco de chapa 18. Dimensiones Puerta 0.90 x 2.05 - Viviendas adaptadas	u	42.00		
<b>B.9.3</b>	<b>Ventanas aluminio. Incluye provisión, colocación</b>				
B.9.3.1	V1 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, corredera 1,50 x 1,10 m. Línea Herrero o similar	u	76.00		
B.9.3.2	V2 - Provisión y colocación de ventana aluminio color blanco, de abrir 0,60 x 0,60 m. Línea Herrero o similar	u	14.00		
B.9.3.3	PV1 - Provisión y colocación de puerta ventana, 2 hojas correderizas 1,50 x 2,05 m. Línea Herrero o similar	u	18.00		
<b>B.9.4</b>	<b>Herrajes</b>				
B.9.4.1	Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras de seguridad, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas exteriores.	u	32.00		
B.9.4.2	Incluye provisión y colocación de nuevas cerraduras, picaportes y otros herrajes necesarios en puertas interiores.	u	122.00		
<b>B.10</b>	<b>HERRERÍA</b>				
B.10.1	R1 - 1,50 x 1,10 m. Paño fijo	u	28.00		
B.10.2	R2 - 0,60 x 0,60 m. Paño fijo	u	14.00		
B.10.3	RPV1 - 1,50 x 2,05 m. Paño fijo + Puerta de abrir	u	16.00		
B.10.4	Provisión y colocación de baranda con pasamanos Ø38 para un solo lado, tomada a piso. Incluye fijaciones	ml	129.00		
<b>B.11</b>	<b>REVESTIMIENTO PLÁSTICO Y PINTURA</b>				
B.11.1	Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación de fijador y tres manos de pintura	m2	4982.00		
B.11.2	Pintura látex en cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de superficie con enduido	m2	2260.00		
B.11.3	Revestimiento plástico tipo Vadex en paredes exteriores, una o dos manos según corresponda. Incluye preparación de la superficie.	m3	1622.00		
B.11.4	Antióxido y esmalte sintético en puertas de acceso y herrería.	m2	448.00		
<b>B.12</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>				
B.12.1	Instalación sanitaria nueva de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y desagües en polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. Nuevas cámaras de inspección.	u	24.00		
<b>B.12.2</b>	<b>Tanques</b>				
B.12.2.1	Provisión y colocación de Tanque de Reserva 750 lts. Tricapa o flotante automático, Línea Etemit o similar.	u	24.00		
B.12.2.2	Soporte para dos tanques de reserva con ángulo 2" y malla.	u	12.00		
<b>B.12.3</b>	<b>Mesadas y Bachas</b>				
B.12.3.1	Mesada de acero inoxidable de 1.20 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.	u	22.00		
B.12.3.2	Mesada de acero inoxidable de 0.80 m c/bacha. Incluye mueble bajo mesada h: 0.85 m en melamina blanca s/ aglomerado, c/ herrajes p/ puertas y cajones.	u	2.00		
<b>B.12.4</b>	<b>Artefactos</b>				
B.12.4.1	Provisión y colocación de inodoro con depósito, asiento y tapa, modelo Copea Italiana o similar	u	40.00		
B.12.4.2	Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMI-B. Incluye depósito, asiento y tapa	u	8.00		
B.12.4.3	Provisión y colocación de bidet, 3 agujeros, modelo Copea Italiana o similar.	u	24.00		
B.12.4.4	Provisión y colocación de lavatorio 3 agujeros y pie de lavatorio, modelo Copea Italiana o calidad equivalente.	u	40.00		
B.12.4.5	Provisión y colocación de lavatorio ferrum espacio LET1F o calidad equivalente.	u	8.00		
B.12.4.6	Provisión y colocación de pileta de lavar, color blanco Copea Italiana o similar.	u	24.00		
<b>B.12.5</b>	<b>Grifería</b>				
B.12.5.1	Provisión y colocación de grifería cocina, marca "Piazza" o similar	u	24.00		

B.12.5.2	Provisión y colocación de grifería lavatorio baño, marca "Piazza" o similar	u	48.00		
B.12.5.3	Provisión y colocación de grifería ducha exterior con transferencia y duchador de mano, marca "Piazza" o similar.	u	32.00		
B.12.5.4	Provisión y colocación de grifería bidet, marca "Piazza" o similar.	u	24.00		
B.12.5.5	Provisión y colocación cañilla ext. Cromada FV esférica de 1/2"	u	24.00		
<b>B.12.6 Accesorios viviendas adaptadas</b>					
B.12.6.1	Provisión y colocación de barral rebatible de 80cm y silla rebatible para ducha.	u	8.00		
<b>B.12.7 Conexión domiciliaria</b>					
B.12.7.1	Conexión domiciliaria de Agua y Cloaca a Red, incluye reparación de vereda existente	u	24.00		
<b>B.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
B.13.1	Provisión y colocación de tablero general, disyuntor diferencial y tabalina con puesta a tierra	u	24.00		
B.13.2	Bocas de iluminación y tomas (incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) interior y exterior)	u	447.00		
B.13.3	Instalación de timbre	u	24.00		
<b>B.13.4 Conexión domiciliaria</b>					
B.13.4.1	Instalación de acometida domiciliaria con cable concéntrico de 6 mm2 (hasta 20mts). Codo de PVC y caño de protección c/ caja estanca y tablero con llave termo magnética Tipo Sica o similar.	u	24.00		
<b>B.14 INSTALACIÓN DE GAS</b>					
B.14.1	Instalación de gas de red natural (incluye armado de canalizaciones, pases, armado de cañerías)	u	24.00		
B.14.2	Provisión y colocación de cocina 4 hornallas, marca "Martini" o similar	u	24.00		
B.14.3	Provisión y colocación de termotanque a gas de alta recuperación capacidad 85lts., marca Señorial o similar	u	24.00		
B.14.4	Provisión y colocación de calefactor a gas con tiraje balanceado de 3800kcal/h "Volcan" 43712V o equivalente	u	24.00		
<b>B.14.5 Conexión domiciliaria</b>					
B.14.5.1	Inspecciones finales y parciales.	u	24.00		
B.14.5.2	Servicios de gas en tipología de vivienda individual, incluye regulador, y provisión y colocación de tapa de nicho de gas en caso de ser necesario en cada unidad funcional.	u	14.00		
<b>B.15 INSTALACIÓN PLUVIAL</b>					
B.15.1	Ejecución desagüe pluvial alternativo. Cañería HS Ø 200mm. Incluye cámaras de inspección, BDA en cada unidad funcional y salida a cordón.-	ml	150.00		
<b>C MUROS DIVISORES DE PATIOS</b>					
C.1	Pilotín para encadenado, profundidad 1.5m	u	252.00		
C.2	Viga de encadenado para mampostería y cerco	ml	302.00		
C.3	Cerco divisor de patios h=2m con postes y anclaje a viga de encadenado.	ml	261.00		
C.4	Bloque de ladrillo cerámico de 12x18x33 - sólo para viviendas en esquina	m2	82.00		
C.5	Revoque grueso fratazado p/muros de patio	m2	164.00		
C.6	Pintura látex para exterior	m2	164.00		
					<b>TOTAL</b>



MUNICIPIO DE LANÚS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA SOCIAL

**OBRA:** "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"

**PROPUESTA**

La Empresa Contratista..... que suscribe, inscrita en Registro de Licitadores y/o Proveedores de este Municipio con el N°..... según Decreto N° ..... ó en trámite según expediente N° ..... con domicilio legal en ..... y domicilio real en ..... ha retirado una copia del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra "**TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA**" en este acto por la suma de pesos.....

..... (\$.....), o sea con el.....% de aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial.

La Garantía de la Oferta por un monto de pesos..... (\$.....) que se acompaña en la documentación, se ha efectuado mediante .....

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante Técnico..... título..... inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula N°.....).

**NOTA:** En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos.-

**RIVAS**  
**GODIO Maria**  
**Constanza**  
Firmado digitalmente  
por RIVAS GODIO  
Maria Constanza  
Fecha: 2022.10.18  
15:51:55 -03'00'

.....  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACIÓN)

.....  
CONTRATISTA

Lanús, 22 de Noviembre de 2022

**LICITACIÓN PÚBLICA N°77**

**OBRA:** "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"

**CIRCULAR N° 1 – SIN CONSULTA**

Se pone en conocimiento de los señores Oferentes que la visita a obra se llevará a cabo el 30 de Noviembre del corriente año a las 10:15 horas en el predio sito en las calles Blanco Encalada, Madariaga, Av. Pres. R. Alfonsín y Pasaje s/n. El ingreso al predio será por la calle Blanco Encalada.

**La presente Circular, firmada por la Empresa y Representante Técnico, deberá formar parte de la Presentación de la Propuesta.**

GOGGIA  
Martin  
Antonio

Firmado digitalmente  
por GOGGIA Martin  
Antonio  
Fecha: 2022.11.22  
15:45:34 -03'00'

FICHERA  
Ayelen  
Sabrina

Firmado  
digitalmente por  
FICHERA Ayelen  
Sabrina  
Fecha: 2022.11.22  
13:32:45 -03'00'

Ciudad de Lanús, 03 de Marzo de 2023

**CIRCULAR N° 2 – SIN CONSULTA**

**LICITACION PÚBLICA N° 77/2022 – 2DO LLAMADO**

Por medio de la presente Circular, se deja constancia que se podrá presentar la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada en el Primer Llamado.

**LA PRESENTE CIRCULAR FORMA PARTE INEGRANTE DE LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA LICITACION**



**CARLOS LOPEZ**  
SUBDIRECTOR  
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS  
MUNICIPIO DE LANUS

Lanús, 10 de Febrero de 2023

**LICITACIÓN PÚBLICA N°77**

**OBRA:** "TERMINACIÓN DE 46 VIVIENDAS EN BARRIO MAQUINITA"

**CIRCULAR N° 3 – SIN CONSULTA**

Se pone en conocimiento de los señores Oferentes que la visita a obra se llevará a cabo el 27 de Febrero del corriente año a las 10:00 horas en el predio sito en las calles Blanco Encalada, Madariaga, Av. Pres. R. Alfonsín y Pasaje s/n. El ingreso al predio será por la calle Blanco Encalada.

**La presente Circular, firmada por la Empresa y Representante Técnico, deberá formar parte de la Presentación de la Propuesta.**

GOGGIA  
Martin  
Antonio

Firmado digitalmente  
por GOGGIA Martin  
Antonio  
Fecha: 2023.02.16  
11:41:55 -03'00'

FICHERA  
Ayelen  
Sabrina

Firmado digitalmente  
por FICHERA Ayelen  
Sabrina  
Fecha: 2023.02.10  
13:47:05 -03'00'